

I. ระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS)

สรุปราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง

งาน : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS)

และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 68 แผ่น


คำนวณราคากลางเมื่อ: วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
I	ระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS)	3,798,761,176.38	
สรุป	รวมราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง	3,798,761,176.38	
	(สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์)		



(นาย อมรเทพ หังสพฤกษ์)

ผู้จัดการด้านงบประมาณและควบคุมราคา



(นายสุวิษ ลิ้มทอง)

ผู้อนุมัติ

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เอ็ม เอ เอ 103 กรุ๊ป

1. บริษัท เอ็ม เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
2. บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. HOK, Inc.
4. NACO, Netherlands Airport Consultants B.V.
5. BNP Associates, Inc.
6. บริษัท ไวส์ โปรเจ็ค คอนซัลตติ้ง จำกัด

สรุปผลการประมาณราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง

งาน : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS)
 และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)
 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
 สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 เจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 67 หน้า
 คำนวณราคากลางเมื่อ : วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ค่างานรวม	หมายเหตุ
I	ระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS)				
	ส่วนที่ 1 งานอาคารและงานอาคารภายนอก				
	กลุ่มงานที่ 1				
1.1	งานสถาปัตยกรรม (A3 - BHS EXTENSION)	21,915,305.30	1.1728	25,702,270.05	
1.2	งานโครงสร้างรองรับระบบ BHS ที่ MTB	20,309,610.00	1.1728	23,819,110.61	
1.3	ระบบสาธารณูปโภคส่วนดูโมงค์ใต้ CONCOURSE D	139,439,561.20	1.1728	163,534,717.37	
1.4	ปรับปรุงงานระบบสำหรับรองรับ BHS	5,911,113.42	1.1728	6,932,553.82	
1.5	การย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	68,598,122.73	1.1728	80,451,878.34	
	รวมค่างานส่วนที่ 1 [1]	256,173,712.64		300,440,530.19	
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ				
2.1	ระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)	3,262,542,660.00	1.0700	3,490,920,646.20	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 [2]	3,262,542,660.00		3,490,920,646.20	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดพิเศษ				
3.1	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็น	7,400,000.00	1.0000	7,400,000.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 3 [3]	7,400,000.00		7,400,000.00	
	รวมค่างานทั้งหมด [4]=[1]+[2]+[3]	3,526,116,372.64		3,798,761,176.38	

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หมายถึง ค่าอำนาจการ ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร และค่าภาษี โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้
 เงินล่วงหน้าจ่าย 10 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %



I. ระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS)

ส่วนที่ 1 : งานอาคารและงานอาคารภายนอก

1.1 งานสถาปัตยกรรม (A3 – BHS EXTENSION)

Dr. J. M. Smith

[illegible]

Jim

[illegible]

[Signature]

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

งานก่อสร้าง : งานจัดซื้อหรือติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระป๋อง (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะประมาณ 2554-2560

หัวข้อ : 1.1 งานสถาปัตยกรรม (BHS EXTENSION AT MTB (PART-16 & PART-19))

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	A3	งานสถาปัตยกรรม (BHS EXTENSION AT MTB (PART-16 & PART-19))								
1.1.1	96 00 00	งานผิวพื้น								
1.1.1.1		พื้นคอนกรีตขัดผิวทาสี EPOXY (ระบบทา) - F16	2,453	ตร.ม.	164.45	403,395.85	91.00	223,223.00	626,618.85	
		รวมงานหัวข้อ 1.1.1 งานผิวพื้น								
1.1.2	97 00 00	งานผนัง, ฝ้าเพดาน และบัวเชิงผนัง (Wall, Wall finish and Base)								
1.1.2.1		- ผนัง P4 ผนังคอนกรีตมวลเบาหล่อสำเร็จหนา 90 มม. ผนัง 2 ชั้น (ค้ำยันกันไฟ 3 ชั้น.)	989	ตร.ม.	900.00	890,100.00	520.00	514,280.00	1,404,380.00	
		- วัสดุอุดป้องกันไฟและควัน (FIRE STOPPING) ผนัง P4 หนา 90 มม. ผนัง 2 ชั้น	406	ม.	275.00	111,650.00			111,650.00	
1.1.2.3		- ผนังจากปูนเรียบ (ทาสี) - (W4)	291	ตร.ม.	43.33	12,609.03	82.00	23,862.00	36,471.03	
1.1.2.4		- ผนัง ALUMINIUM CLADDING หนา 4 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะ ตามแบบ Section C/97 Sheet no.97/100	543	ตร.ม.	1,750.00	950,250.00	1,400.00	760,200.00	1,710,450.00	
1.1.2.6		- เสาค้ำยันหลัง ค.ส.ล. ขนาด 190x190 มม.	594	ม.	672.18	399,274.92	156.00	92,664.00	491,938.92	
		บัวเชิงผนัง								
1.1.2.7		- บัวเชิงผนังทาสี ACRYLIC เหนือ สูง 200 มม. - (B4)	220	ม.	10.74	2,362.80	18.00	3,960.00	6,322.80	
		รวมงานหัวข้อ 1.1.2 งานผนัง, ฝ้าเพดาน และบัวเชิงผนัง								
1.1.3	95 00 00	งานฝ้าเพดาน								
1.1.3.1		ฝ้าแต่งผิวคอนกรีต ทำความสะอาด (ไม่ทาสี) - (C6)	167	ตร.ม.						
1.1.3.2		ฝ้าเพดาน Acoustic Board ขนาด 600x600 มม. หนา 15 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม T-Bar - (C10)	76	ตร.ม.	760.00	57,760.00	30.00	5,010.00	57,760.00	รวมค่าแรงแล้ว
		รวมงานหัวข้อ 1.1.3 งานฝ้าเพดาน								
						57,760.00		5,010.00	62,770.00	

28 เมษายน พ.ศ. 2560



ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.4	08 00 00	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์ (Door & Window with Accessories)								
1.1.4.1	08 10 00	งานประตู - หน้าต่าง (รวมวงกบ, กรอบบาน, บานและอุปกรณ์ประกอบ)								
		- ประตูเหล็ก								
		D01 ขนาด 2,000x2,400 มม. Type SD14	1	ชุด	21,500.00	21,500.00			21,500.00	ทไฟ 2 ขม.
		Hardware : HW-12 (SHI+IL)+2BI+2DC2)	1	ชุด	27,340.00	27,340.00			27,340.00	รวมค่าแรงแล้ว
		D02 ขนาด 2,000x2,400 มม. Type SD14	1	ชุด	21,500.00	21,500.00			21,500.00	ทไฟ 2 ขม.
		Hardware : HW-12 (SHI+IL)+2BI+2DC2)	1	ชุด	27,340.00	27,340.00			27,340.00	รวมค่าแรงแล้ว
		- หน้าต่างเหล็กกันฝน อลูมิเนียมสี PVDF ชนิดพับปลายป้องกันฝน								
		W01 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W02 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W03 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W04 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W05 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W06 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W07 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W08 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W09 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W10 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W11 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W12 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W13 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W14 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W15 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W16 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W17 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W18 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W19 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว

งานก่อสร้าง : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
หัวข้อ : 1.1 งานสถาปัตยกรรม (BHS EXTENSION AT MTB (PART-16 & PART-19))

28 เมษายน พ.ศ. 2560
[Signature]

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		W20 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W21 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W22 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W23 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W24 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W25 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W26 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W27 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W28 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W29 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W30 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W31 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W32 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W33 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W34 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W35 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W36 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W37 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W38 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W39 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W40 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W41 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		W42 ขนาด 1,800x3,700 มม. Type LR1	1	ชุด	199,868.63	199,868.63			199,868.63	รวมค่าแรงแล้ว
		รวมงานหัวข้อ 1.1.4 งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์				8,492,162.51			8,492,162.51	

งานก่อสร้าง : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.1 งานสถาปัตยกรรม (BHS EXTENSION AT MTB (PART-16 & PART-19)

28 เมษายน พ.ศ. 2560
[Signature]

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.5	09 90 00	งานทาสี (Painting)								
1.1.5.1		ทาสีอะคริลิกชนิดภายใน								
		- ส่วนผนังทั่วไป								
		รวมงานหัวข้อ 1.1.5 งานทาสี	989	ตร.ม.	53.71	53,119.19	28.00	27,692.00	80,811.19	
1.1.6	07 40 00	งานหลังคา (Roofing)								
1.1.6.1		หลังคาแผ่นอลูมิเนียมรีดลอนแบบ Standing Seam ความหนา 0.9 มม. เคลือบสี PVDF พร้อมอุปกรณ์ + จำนวนกัน ความร้อนใต้หลังคา Rockwool ความหนา 100 มม. ความหนาแน่น 70 กก./ลบ.ม. + แผ่นยางกันซึม (Waterproofing Membrane) หนา 3 มม. ทำบนแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 15 มม. + รองรับจำนวนได้หลังคาด้วยตะแกรงเหล็กสาน Wire Mesh	2,109	ตร.ม.	3,170.00	6,685,530.00			6,685,530.00	รวมค่าแรงแล้ว
1.1.6.2		รางน้ำฝนแผ่นสแตนเลสขนาด 300x300 มม. หนา 3.0 มม.	169	ตร.ม.	6,500.00	1,098,500.00			1,098,500.00	รวมค่าแรงแล้ว
1.1.6.3		พอน้ำฝนสแตนเลส dia. 3 1/2"	168	ม.	1,000.00	168,000.00			168,000.00	รวมค่าแรงแล้ว
		รวมงานหัวข้อ 1.1.6 งานหลังคา				7,952,030.00			7,952,030.00	
1.1.7	16 00 00	งานอื่นๆ (Miscellaneous Work)								
1.1.7.1		แผ่นโครงระบายน้ำ Stainless Steel Grating กว้าง 0.50 ม. ตามแบบขยาย 9/99 Sheet no. 99/100	163	ม.	5,000.00	815,000.00			815,000.00	รวมค่าแรงแล้ว
1.1.7.2		Expansion Joint - Floor Detail ตามแบบขยาย 6/98 Sheet no.98/100	32	ม.	3,450.00	110,400.00			110,400.00	รวมค่าแรงแล้ว
1.1.7.3		Expansion Joint - Wall Detail ตามแบบขยาย 7/98 Sheet no.98/100	11	ม.	1,300.00	14,300.00			14,300.00	รวมค่าแรงแล้ว
		รวมงานหัวข้อ 1.1.7 งานอื่นๆ				939,700.00			939,700.00	
		รวมงานหัวข้อ 1.1 งานสถาปัตยกรรม (BHS EXTENSION AT MTB)				20,264,414.30		1,650,891.00	21,915,305.30	

I. ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS)

ส่วนที่ 1 : งานอาคารและงานอาคารภายนอก

1.2 งานโครงสร้างรองรับระบบ BHS ที่ MTB

งานก่อสร้าง : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบะป้า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)

โครงการพัฒนาทำอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.2 งานโครงสร้าง

28 เมษายน พ.ศ. 2560

John D. MacCris

[illegible]

[illegible][illegible]

I. ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS)

ส่วนที่ 1 : งานอาคารและงานอาคารภายนอก

1.3 ระบบสาธารณูปโภคส่วนอุโมงค์ใต้ CONCOURSE D

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3		ระบบสาธาณูปโภคส่วนอุโมงค์ใต้ CONCOURSE D								
1.3.1		งานสถาปัตยกรรม	1	งาน		3,728,148.39		915,668.00	4,643,816.39	
1.3.2		งานระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System)	1	งาน		4,308,266.99		1,559,591.00	5,867,857.99	
1.3.3		TUNNEL VENTILATION SYSTEM	1	งาน		41,671,252.00		2,634,641.25	44,305,893.25	
1.3.4		Electrical & Communication system	1	งาน		59,656,548.20		16,351,933.52	76,008,481.72	
1.3.5		Electrical & Communication system (อุโมงค์ Service Road ไปยังอุโมงค์ BHS)	1	งาน		7,449,951.85		1,163,560.00	8,613,511.85	
		รวมงาน หัวข้อ 1.3 ระบบสาธารณูปโภคส่วนอุโมงค์ CONCOURSE D				116,814,167.43		22,625,393.77	139,439,561.20	

Im - Ans

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.3 ระบบสายพานลำเลียงตู้คอนเทนเนอร์ CONOURSE D

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3		ระบบสายพานลำเลียงตู้คอนเทนเนอร์ CONOURSE D								
1.3.1		งานสถาปัตยกรรม								
1.3.1.1	96 00 00	งานส่วนต่อเชื่อมตู้คอนเทนเนอร์ (MTB-BHS-SYSTEM)								
		งานผิวพื้น (Floor Finish)								
		พื้นอิฐมวลเบาหนา 100 มม. + เตา ค.ส.ล. ทับหน้าหนา 100 มม. ทำผิวเรียบ	364	ตร.ม.	733.65	267,048.60			267,048.60	รวมค่าแรงแล้ว
		ฝ้าค.ส.ล.สำเร็จรูปขนาด 0.60x0.85 ม. ปิดช่องระบายน้ำ	42	ชุด	227.80	9,567.60			9,567.60	รวมค่าแรงแล้ว
		แผ่นสแตนเลส ปิดช่องระบายน้ำ ขนาด 0.30x0.60 ม.เป็นช่วงระยะห่าง 9 ม.	42	ชุด	523.07	21,968.94			21,968.94	รวมค่าแรงแล้ว
		รวมหัวข้อ 1.3.1.1 งานผิวพื้น (Floor Finish)				298,585.14			298,585.14	
1.3.1.2	97 00 00	งานผนัง, ฝ้าผนัง และบัวเชิงผนัง (Wall, Wall finish and Base)								
		ผนังคอนกรีตบล็อก (สูงชนท้องพื้น)								
		- ผนัง P2 ผนังคอนกรีตบล็อกหนา 140 มม. ผนัง 1 ชั้น	1,547	ตร.ม.	247.28	382,542.16	92.00	142,324.00	524,866.16	
		- ผนัง P3 ผนังคอนกรีตบล็อกหนา 190 มม. ผนัง 1 ชั้น (ผนังทนไฟ 2 ชม.)	1,767	ตร.ม.	322.04	569,044.68	98.00	173,166.00	742,210.68	
		เสาน้ำ-ทับหลัง ค.ส.ล.								
		- ขนาด 210x100 มม.	1,990	ม.	336.09	668,819.10	78.00	155,220.00	824,039.10	
		- วัสดุอุดป้องกันไฟและควัน (FIRE STOPPING) ผนัง P2 หนา 140 มม. 1 ชั้น	360	ม.	295.00	106,200.00			106,200.00	รวมค่าแรงแล้ว
		- วัสดุอุดป้องกันไฟและควัน (FIRE STOPPING) ผนัง P3 หนา 190 มม. 1 ชั้น	404	ม.	295.00	119,180.00			119,180.00	รวมค่าแรงแล้ว
		ผนังเชิงตัว (ทาสี)	3,314	ตร.ม.			30.00	99,420.00	99,420.00	
		ผนังฉาบปูนเรียบ (ทาสี) - (W4)	1,767	ตร.ม.	43.33	76,564.11	82.00	144,894.00	221,458.11	
		รวมหัวข้อ 1.3.1.2 งานผนัง, ฝ้าผนัง และบัวเชิงผนัง (Wall, Wall finish and Base)				1,922,350.05		715,024.00	2,637,374.05	

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BMS) และระบบตรวจอัจฉริยะเบ็ด (EDS)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.3 ระบบสาธารณูปโภคส่วนอุโมงค์ใต้ CONCOURSE D

28 เมษายน พ.ศ. 2560


ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.1.3	95 00 00	งานฝ้าเพดาน (Ceiling)								
		- ฝ้าฉาบเรียบชนิดฉนวนไฟ หนา 15 มม. วางซ้อนทับกัน 2 แผ่น โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ชั้นบน 1 ซม.) + ติปูชั้นบนฉาบชนิดหนาไฟ หนา 15 มม. วางซ้อนทับกัน 2 แผ่น โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสีคาบรองต่อเรียบส่วน (ชั้นล่าง 1 ซม.) (C21)	252	ตร.ม.	1,489.32	375,308.64			375,308.64	รวมค่าแรงแล้ว
1.3.1.4	08 00 00	รวมหัวข้อ 1.3.1.3 งานฝ้าเพดาน (Ceiling)				375,308.64			375,308.64	
		งานประติรูป (รวมงาน, กรอบบาน, บาน, อุปกรณ์ประกอบ และ Master Key)								
		ประตูเหล็กกันไฟ								
		D1 ขนาด 1,000x2,400 มม. Type SD3	1	ชุด	14,500.00	14,500.00			14,500.00	ทนไฟ 1 ชม.
		Hardware HW-9 (3H1+IE1+IDC1)	1	ชุด	26,700.00	26,700.00			26,700.00	รวมค่าแรงแล้ว
		D2 ขนาด 1,000x2,400 มม. Type SD3	1	ชุด	14,500.00	14,500.00			14,500.00	ทนไฟ 1 ชม.
		Hardware HW-9 (3H1+IE1+IDC1)	1	ชุด	26,700.00	26,700.00			26,700.00	รวมค่าแรงแล้ว
		D3 ขนาด 1,000x2,400 มม. Type SD3	1	ชุด	14,500.00	14,500.00			14,500.00	ทนไฟ 1 ชม.
		Hardware HW-9 (3H1+IE1+IDC1)	1	ชุด	26,700.00	26,700.00			26,700.00	รวมค่าแรงแล้ว
		D4 ขนาด 1,000x2,400 มม. Type SD3	1	ชุด	14,500.00	14,500.00			14,500.00	ทนไฟ 1 ชม.
		Hardware HW-9 (3H1+IE1+IDC1)	1	ชุด	26,700.00	26,700.00			26,700.00	รวมค่าแรงแล้ว
		D5 ขนาด 1,000x2,400 มม. Type SD3	1	ชุด	14,500.00	14,500.00			14,500.00	ทนไฟ 1 ชม.
		Hardware HW-9 (3H1+IE1+IDC1)	1	ชุด	26,700.00	26,700.00			26,700.00	รวมค่าแรงแล้ว
		D6 ขนาด 1,000x2,400 มม. Type SD3	1	ชุด	14,500.00	14,500.00			14,500.00	ทนไฟ 1 ชม.
		Hardware HW-9 (3H1+IE1+IDC1)	1	ชุด	26,700.00	26,700.00			26,700.00	รวมค่าแรงแล้ว
		รวมหัวข้อ 1.3.1.4 งานประติรูป (รวมงาน, กรอบบาน, บาน, อุปกรณ์ประกอบ และ Master Key)				247,200.00			247,200.00	

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระดาษ (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.3 ระบบสาธารณูปโภคส่วนอุโมงค์ CONCOURSE D

28 เมษายน พ.ศ. 2560

Dr. A.

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.1.5	15 00 00	งานบันไดและส่วนประกอบบันได (Stair Case)								
		บันได No. SST-01. (4 ชุด)								
		- แบรินไดเหล็กขนาด [-250x90x11 มม. ทาสีน้ำมัน	1.688	กก.	26.40	44,563.20	8.50	14,348.00	58,911.20	
		- เต้นเหล็กกับแบรินไดขนาด 300x200x10 มม. ทาสีน้ำมัน+ 4 Expansion Bolt	16	ชุด	664.00	10,624.00	200.00	3,200.00	13,824.00	
		- ลูกชิ้นบันไดเหล็ก Checkered Plate ขนาด 4.5 มม. ทาสี Epoxy พื้นตามแบบรับ	56	ม.	874.36	48,964.16			48,964.16	รวมค่าแรงแล้ว
		มม. ทาสีน้ำมัน								
		- รวบบันไดต่อเหล็ก dia. 2" + 1 1/2" + 1" สูง 1.00 ม. ตามแบบ	40	ม.	3,500.00	140,000.00			140,000.00	รวมค่าแรงแล้ว
1.3.1.6	09 90 00	งานทาสี (Painting)								
		ทาสีอะคริลิกชนิดภายใน								
		- ส่วนผนังทั่วไป	5,080	ตร.ม.	53.71	272,846.80	28.00	142,240.00	415,086.80	
		- ส่วนฝ้าเพดาน	252	ตร.ม.	53.71	13,534.92	28.00	7,056.00	20,590.92	
1.3.1.7	16 00 00	งานอื่นๆ (Miscellaneous Work)								
		เหล็กฉากกันชนขนาด L-50x50x4 มม. สูง 0.90 ม. ทำสีสะท้อนแสงตามแบบ	304	ชุด	118.71	36,087.84			36,087.84	รวมค่าแรงแล้ว
		CATWALK ตามแบบขยาย พื้นเหล็ก Steel Checker Plate รวบกั้นดักท่อเหล็กตามแบบ พร้อมโครงสร้างเหล็ก ทาสี	42	ม.	7,573.42	318,083.64			318,083.64	รวมค่าแรงแล้ว
		งานทาสีผนังรวม 6 ชุด	338	ตร.ม.			100.00	33,800.00	33,800.00	
		รวมหัวข้อ 1.3.1.7 งานอื่นๆ (Miscellaneous Work)				354,171.48		33,800.00	387,971.48	
		รวมงานหัวข้อ 1.3.1.6-1.3.1.7 งานสถาปัตยกรรม (MTB-BHS-SYSTEM)				3,728,148.39		915,668.00	4,643,816.39	

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจวัดอุณหภูมิ (EDS)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ 2554-2560

หัวข้อ : 1.3 ระบบสาธารณูปโภคส่วนอุโมงค์ใต้ CONCOURSE D

Signature
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.2	21 00 00	งานระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System)								
	21 12 00	งานระบบป้องกันอัคคีภัย (TUNNEL)								
1.3.2.1		PIPING AND ACCESSORIES								
		Fire Pipe - Black Steel Pipe Schedule 40 (Seamed Pipe)								
		- DIA. 25 mm.	1,841	ม.		134,393.00	45.00	82,845.00	217,238.00	
		- DIA. 32 mm.		ม.						
		- DIA. 40 mm.	868	ม.	118.00	102,424.00	70.00	60,760.00	163,184.00	
		- DIA. 50 mm.	508	ม.	158.00	80,264.00	95.00	48,260.00	128,524.00	
		- DIA. 65 mm.	145	ม.	215.00	31,175.00	150.00	21,750.00	52,925.00	
		- DIA. 80 mm.	134	ม.	328.00	43,952.00	200.00	26,800.00	70,752.00	
		- DIA. 100 mm.	486	ม.	467.00	226,962.00	280.00	136,080.00	363,042.00	
		- DIA. 150 mm.	418	ม.	820.00	342,760.00	500.00	209,000.00	551,760.00	
		- DIA. 200 mm.	895	ม.	1,234.00	1,104,430.00	780.00	698,100.00	1,802,530.00	
		- DIA. 300 mm.		ม.			600.00			
		Fitting and Accessories	1	ชิ้น	619,908.00	619,908.00			619,908.00	
		Hanger and Support	1	ชิ้น	206,636.00	206,636.00			206,636.00	
		Painting and Accessories	1	ชิ้น	206,636.00	206,636.00			206,636.00	
		Drain Pipe - Galvanized Steel Pipe Class M								
		- DIA. 25 mm.	88	ม.	91.00	8,008.00	28.00	2,464.00	10,472.00	
		- DIA. 50 mm.	44	ม.	191.00	8,404.00	58.00	2,552.00	10,956.00	
		Fitting and Accessories	1	ชิ้น	4,923.60	4,923.60			4,923.60	
		Hanger and Support	1	ชิ้น	1,641.20	1,641.20			1,641.20	
1.3.2.2		VALVE AND ACCESSORIES								
		OS&Y Gate Valve								
		- DIA. 25 mm.	4	ตัว	3,600.00	14,400.00	200.00	800.00	15,200.00	
		- DIA. 50 mm.		ตัว	6,800.00		500.00			

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.3 ระบบสาธารณูปโภคส่วนอุโมงค์ใต้ CONCOURSE D

9/10/16
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		- DIA. 65 mm.		ตัว	7,540.00		600.00			
		- DIA. 100 mm.		ตัว	11,700.00		800.00			
		- DIA. 150 mm.		ตัว	16,800.00		1,000.00			
		- DIA. 200 mm.		ตัว	32,000.00		1,500.00			
		Butterfly Valve W/Supervisory Switch								
		- DIA. 50 mm.		ตัว	7,400.00		1,100.00			
		- DIA. 65 mm.		ตัว	8,500.00		1,600.00			
		- DIA. 80 mm.		ตัว	9,000.00		2,000.00			
		- DIA. 100 mm.	14	ตัว	11,000.00	154,000.00	2,500.00	35,000.00	189,000.00	
		- DIA. 150 mm.	2	ตัว	12,000.00	24,000.00	3,100.00	6,200.00	30,200.00	
		- DIA. 200 mm.	2	ตัว	20,000.00	40,000.00	3,800.00	7,600.00	47,600.00	
		Fire Hydrant								
		- DIA. 100 x 65 x 65 mm.	14	ตัว	9,020.00	126,280.00	3,500.00	49,000.00	175,280.00	
		Automatic Air Vent W/Gate Valve								
		- DIA. 20 mm.		ตัว	3,200.00		120.00			
		Flow Switch	16	ตัว	3,200.00	51,200.00	1,200.00	19,200.00	70,400.00	
		Pressure Gauge W/Pig Tail and Needle Valve	4	ตัว	1,200.00	4,800.00	200.00	800.00	5,600.00	
		Sight Glass	4	ตัว	1,700.00	6,800.00	200.00	800.00	7,600.00	
		Test Orifice	4	ตัว	1,040.00	4,160.00	200.00	800.00	4,960.00	
1.3.2.3		SPRINKLER HEAD								
		Side Wall Sprinkler Head Dia.25 mm.		ตัว	320.00		90.00			
		Upright Sprinkler Head Dia.25 mm.	1,154	ตัว	130.00	150,020.00	70.00	80,780.00	230,800.00	
		Penden Sprinkler Head Dia.25 mm.		ตัว	130.00		90.00			
1.3.2.4		FIRE HOSE CABINET								
		Fire Hose Cabinet W/25 mm. Hose Reel and Equipment		ตัว	45,000.00		5,000.00			
		Fire Hose Box W/65 mm. Hose and Nozzle	4	ตัว	31,100.00	124,400.00	5,000.00	20,000.00	144,400.00	

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจข้อขัดข้องอัตโนมัติ (EDS)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.3 ระบบสาธารณูปโภคส่วนอุโมงค์ได้ CONCOURSE D


Signature:  9/10/11 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.2.5		PORTABLE FIRE EXTINGUISHER								
		ABC Dry Chemical Rating 6A-20B Cap. 4.5 kg	100	ตัว	3,400.00	340,000.00	500.00	50,000.00	390,000.00	
		CO2 Cap. 4.5 kg		ตัว						
1.3.2.6		ELECTRICAL AND CONTROL	1	เหมา	83,251.54	83,251.54			83,251.54	
1.3.2.7		COMMISSIONING AND TEST RUN	1	เหมา	62,438.65	62,438.65			62,438.65	
		รวมหัวข้อ 1.3.2 งานระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System)				4,308,266.99		1,559,591.00	5,867,857.99	
1.3.3	00 00 00	TUNNEL VENTILATION SYSTEM								
1.3.3.1		VENTILATION FAN								
		BHS								
		TJF-01	1	ชุด	1,646,000.00	1,646,000.00	29,420.00	29,420.00	1,675,420.00	
		TJF-02	1	ชุด	1,646,000.00	1,646,000.00	29,420.00	29,420.00	1,675,420.00	
		TJF-03	1	ชุด	1,646,000.00	1,646,000.00	29,420.00	29,420.00	1,675,420.00	
		TJF-04	1	ชุด	1,646,000.00	1,646,000.00	29,420.00	29,420.00	1,675,420.00	
		TJF-05	1	ชุด	1,646,000.00	1,646,000.00	29,420.00	29,420.00	1,675,420.00	
		TJF-06	1	ชุด	1,646,000.00	1,646,000.00	29,420.00	29,420.00	1,675,420.00	
		TJF-07	1	ชุด	1,646,000.00	1,646,000.00	29,420.00	29,420.00	1,675,420.00	
		TJF-08	1	ชุด	1,646,000.00	1,646,000.00	29,420.00	29,420.00	1,675,420.00	
		TJF-09	1	ชุด	1,646,000.00	1,646,000.00	29,420.00	29,420.00	1,675,420.00	
		TJF-10	1	ชุด	1,646,000.00	1,646,000.00	29,420.00	29,420.00	1,675,420.00	
		TJF-11	1	ชุด	1,646,000.00	1,646,000.00	29,420.00	29,420.00	1,675,420.00	
		TJF-12	1	ชุด	1,646,000.00	1,646,000.00	29,420.00	29,420.00	1,675,420.00	
		TJF-13	1	ชุด	1,646,000.00	1,646,000.00	29,420.00	29,420.00	1,675,420.00	
		TJF-14	1	ชุด	1,646,000.00	1,646,000.00	29,420.00	29,420.00	1,675,420.00	
		TJF-15	1	ชุด	1,646,000.00	1,646,000.00	29,420.00	29,420.00	1,675,420.00	
		TJF-16	1	ชุด	1,646,000.00	1,646,000.00	29,420.00	29,420.00	1,675,420.00	

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อหรือติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋ (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.3 ระบบการอุปโภคส่วนอุโมงค์ใต้ CONCOURSE D

 28 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		PF-01	1	ชุด	656,000.00	656,000.00	29,420.00	29,420.00	685,420.00	
		PF-02	1	ชุด	656,000.00	656,000.00	29,420.00	29,420.00	685,420.00	
		Spring Isolator design for Vibration 2mils @full speed 50 Hz.	18	เมตร	12,500.00	225,000.00	4,500.00	81,000.00	306,000.00	
		All Accessories (Screw NUT, Hanging Support Hotdip Galv, etc.)	18	เมตร	45,600.00	820,800.00	15,000.00	270,000.00	1,090,800.00	
1.3.2		DAMPER								
		800x600 RELEASE DAMPER W/MOTORIZED AND FIRE DAMPER	2	ชุด	16,500.00	33,000.00	4,500.00	9,000.00	42,000.00	
		Structure & Support	2	ชุด	800.00	1,600.00	500.00	1,000.00	2,600.00	
		All Accessories (Screw NUT, etc.) for All Damper	1	เมตร	10,380.00	10,380.00	5,000.00	5,000.00	15,380.00	
1.3.3		GRILLE								
		1000x900 FAG W/VD	4	ชุด	5,400.00	21,600.00	2,100.00	8,400.00	30,000.00	
		1.5m x 1.5m. FAL W/ISC	2	ชุด	16,800.00	33,600.00	2,100.00	4,200.00	37,800.00	
		Structure & Support	6	ชุด	1,900.00	11,400.00	600.00	3,600.00	15,000.00	
		All Accessories (Screw NUT, etc.) for All grille	1	เมตร	19,980.00	19,980.00	5,000.00	5,000.00	24,980.00	
1.3.3.4		MCP (Motor Control Panel)								
		BHS								
		MCP-BHS-01	1	ชุด	152,000.00	152,000.00	22,060.00	22,060.00	174,060.00	
		MCP-BHS-02	1	ชุด	152,000.00	152,000.00	22,060.00	22,060.00	174,060.00	
		MCP-BHS-03	1	ชุด	152,000.00	152,000.00	22,060.00	22,060.00	174,060.00	
		MCP-BHS-04	1	ชุด	152,000.00	152,000.00	22,060.00	22,060.00	174,060.00	
		MCP-BHS-05	1	ชุด	152,000.00	152,000.00	22,060.00	22,060.00	174,060.00	
		MCP-BHS-06	1	ชุด	152,000.00	152,000.00	22,060.00	22,060.00	174,060.00	
		MCP-BHS-07	1	ชุด	152,000.00	152,000.00	22,060.00	22,060.00	174,060.00	
		MCP-BHS-08	1	ชุด	152,000.00	152,000.00	22,060.00	22,060.00	174,060.00	

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.3 ระบบสาธารณสุขป้องกันโรคส่วนอ่อนแก่ได้ CONCOURSE D

28 MAY 1991 W. J. 2560

9th July

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ถ้าวัสดุ		ถ้าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และถ้าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		BHS-ACP-01	1	ชุด	152,000.00	152,000.00	22,060.00	22,060.00	174,060.00	
		BHS-ACP-02	1	ชุด	152,000.00	152,000.00	22,060.00	22,060.00	174,060.00	
		Accessories	1	เหมา	456,000.00	456,000.00	66,180.00	66,180.00	522,180.00	
1.3.3.5		CABLING WORK	1	เหมา	912,000.00	912,000.00	132,360.00	132,360.00	1,044,360.00	
1.3.3.6		PLC	1	เหมา	1,292,000.00	1,292,000.00	187,510.00	187,510.00	1,479,510.00	
1.3.3.7		DUCT WORK								
		120 mins Fire Rate Duct Rockwool Slab 90mm Stability, Integrity, Insulation Criteria tested BS476 Part 24	1.164	m.2	4,260.00	4,958,640.00	540.00	628,560.00	5,587,200.00	
		Combination Fire & Smoke Damper Low Pressure Drop (Airfoil Blade UL Leakage Class I)	1	เหมา	1,239,660.00	1,239,660.00	157,140.00	157,140.00	1,396,800.00	
		Hot Dip Galvanize Steel Support / Angle per SMAcNA / DWI44	1	เหมา	743,796.00	743,796.00	39,285.00	39,285.00	783,081.00	
		All Accessories (Screw NUT, etc.) for Ductwork	1	เหมา	743,796.00	743,796.00	206,246.25	206,246.25	950,042.25	
1.3.3.8		FIRE BARRIER	1	เหมา	480,000.00	480,000.00	80,000.00	80,000.00	560,000.00	
1.3.3.9		S.E.S Program & CFD	1	เหมา	500,000.00	500,000.00			500,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.3.3 TUNNEL VENTILATION SYSTEM				41,671,252.00		2,634,641.25	44,305,893.25	
1.3.4	26 00 00	Electrical & Communication system								
1.3.4.1	26 24 13	Main Distribution Board								
		SU2-4BHS-B2UDP1,SU2-4BHS-B2UDP2								
		MCCB 3P,500AT/630AF/35KA	2	ชุด	57,205.00	114,410.00	250.00	500.00	114,910.00	
		MCCB 3P,100AT/100AF/35KA	8	ชุด	18,955.00	151,640.00	50.00	400.00	152,040.00	
		MCCB 3P,30AT/100AF/35KA	6	ชุด	18,190.00	109,140.00	50.00	300.00	109,440.00	
		Digital Meter Type B	16	ชุด	11,340.00	181,440.00	5,000.00	80,000.00	261,440.00	
		Enclosure, Busbar and Metering	2	เหมา	178,490.00	356,980.00	39,500.00	79,000.00	435,980.00	
		Concrete Foundations for Switchboards	2	เหมา	5,000.00	10,000.00	3,600.00	7,200.00	17,200.00	
		Accessories and Miscellaneous	2	เหมา	57,792.00	115,584.00	5,000.00	10,000.00	125,584.00	

บัญชีแสดงปริมาณงานทำวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.3 ระบบสาธารณูปโภคส่วนอินทนนท์ได้ CONCOURSE D

Signature
28 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		SU2-4NMTB-B2UDP2								
		MCCB 3P-40AT/100AF/35KA	1	ชุด	1,950.00	1,950.00	50.00	50.00	2,000.00	
		MCCB 3P-20AT/100AF/35KA	3	ชุด	1,951.00	5,853.00	51.00	153.00	6,006.00	
		Digital Meter Type B	4	ชุด	11,340.00	45,360.00	5,000.00	20,000.00	65,360.00	
		Surge Voltage Arrester SPD Type 2	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	3,360.00	3,360.00	21,360.00	
		Enclosure, Busbar and Metering	1	แผ่น	178,490.00	178,490.00	39,500.00	39,500.00	217,990.00	
		Concrete Foundations for Switchboards	1	แผ่น	5,000.00	5,000.00	3,600.00	3,600.00	8,600.00	
		Accessories and Miscellaneous	1	แผ่น	57,792.00	57,792.00	5,000.00	5,000.00	62,792.00	
		รวมหัวข้อ 1.3.4.1 Main Distribution Board				1,351,639.00		249,063.00	1,600,702.00	
1.3.4.2	26 24 16	Distribution Board & Panel Board								
		SU2-4BHS-B2ULP3,SU2-4BHS-B2ULP4								
		L/C 3P Main CB 160 A 24 KCT	2	ชุด	5,100.00	10,200.00	800.00	1,600.00	11,800.00	
		MCCB 3P-20AT/100AF 230/400vac. 50 Hz. Ic >=35KA.	2	ชุด	1,950.00	3,900.00	50.00	100.00	4,000.00	
		CB 16A. 1P.Ic >=10KA.	28	ชุด	140.00	3,920.00	7.00	196.00	4,116.00	
		Accessories and Miscellaneous	1	แผ่น	200.00	200.00	50.00	50.00	250.00	
		SU2-4BHS-B2ULP1,SU2-4BHS-B2ULP2								
		L/C 3P Main LUG 225 A 42 KCT	2	ชุด	6,800.00	13,600.00	800.00	1,600.00	15,200.00	
		CB 16A. 1P.Ic >=10KA.	56	ชุด	140.00	7,840.00	7.00	392.00	8,232.00	
		Accessories and Miscellaneous	1	แผ่น	200.00	200.00	50.00	50.00	250.00	
		รวมหัวข้อ 1.3.4.2 Distribution Board & Panel Board				39,860.00		3,988.00	43,848.00	

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจข้อบกพร่องเบ็ด (EDS)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.3 ระบบสาธารณูปโภคส่วนอุโมงค์ใต้ CONCOURSE D

Signature
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.4.3	00 00 00	Cable Raceway and Busduct								
		CUPPER BUSWAY, FEEDER IP 68								
		CU.1250A	250	ม.	16.095.00	4,023,750.00	1,000.00	250,000.00	4,273,750.00	
		Hangers, Supports & Accessories	1	เท็ม	169,000.00	169,000.00			169,000.00	
						4,192,750.00		250,000.00	4,442,750.00	
1.3.4.4	26 05 19	รวมหัวข้อ 1.3.4.3 Cable Raceway and Busduct								
		ตัวนำและสายไฟฟ้าแรงต่ำ (low voltage electrical power conductor and cable)								
		สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable)								
		- 2.5 มม ²	4,800	ม.	28.00	134,400.00	11.00	52,800.00	187,200.00	
		- 4 มม ²	23,910	ม.	35.75	854,782.50	13.00	310,830.00	1,165,612.50	
		- 6 มม ²	16,100	ม.	48.75	784,875.00	14.00	225,400.00	1,010,275.00	
		- 10 มม ²	29,760	ม.	73.13	2,176,348.80	24.00	714,240.00	2,890,588.80	
		- 16 มม ²	32,000	ม.	95.50	3,056,000.00	28.00	896,000.00	3,952,000.00	
		- 25 มม ²	2,210	ม.	139.13	307,477.30	33.00	72,930.00	380,407.30	
		- 35 มม ²	3,960	ม.	191.75	759,330.00	37.00	146,520.00	905,850.00	
		- 50 มม ²	440	ม.	260.00	114,400.00	52.00	22,880.00	137,280.00	
		- 120 มม ²	6,520	ม.	585.00	3,814,200.00	72.00	469,440.00	4,283,640.00	
		- 240 มม ²	2,320	ม.	1,137.50	2,639,000.00	105.00	243,600.00	2,882,600.00	
		Accessories	1	เท็ม	2,973,244.00	2,973,244.00			2,973,244.00	
		รวมหัวข้อ 1.3.4.4 ตัวนำและสายไฟฟ้าแรงต่ำ (low voltage electrical power conductor and cable)				17,614,057.60		3,154,640.00	20,768,697.60	

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจนับวัตถุระเบิด (EDS)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.3 ระบบสาธารณูปโภคส่วนอุโมงค์ใต้ CONCOURSE D

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560



 9/10/60

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.4.5	26 05 33 13	ห้องเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
		ท่อร้อยสายไฟฟ้า (conduit for electrical system)								
		ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
		- Ø 15 มม.	3,520	ม.	47.94	168,748.80	25.00	88,000.00	256,748.80	
		- Ø 20 มม.	8,260	ม.	63.75	526,575.00	27.00	223,020.00	749,595.00	
		- Ø 25 มม.	7,530	ม.	86.02	647,730.60	30.00	225,900.00	873,630.60	
		- Ø 40 มม.	960	ม.	136.34	130,886.40	40.00	38,400.00	169,286.40	
		- Ø 50 มม.	100	ม.	186.32	18,632.00	45.00	4,500.00	23,132.00	
		ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด RSC (RSC Conduit)								
		- Ø 80 มม.	1,600	ม.	566.50	906,400.00	75.00	120,000.00	1,026,400.00	
		- Ø 100 มม.	570	ม.	834.16	475,471.20	100.00	57,000.00	532,471.20	
		Accessories	1	เหมา	581,314.00	581,314.00			581,314.00	
		รวมหัวข้อ 1.3.4.5 ห้องเดินสายไฟฟ้า (Raceway)				3,455,758.00		756,820.00	4,212,578.00	
1.3.4.6	26 70 00	Building Automation System								
		Computer Workstation & BAS Client Software								
		Computer Workstation with Microsoft Window OS x64		ชุด						
		LCD Monitor 23"		ชุด						
		UPS 1000VA		ชุด						
		BMS Software Package & License Dongle	1	ชุด	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	250,000.00	
		Anti-Virus Software & Microsoft Office Basic		ชุด						
		Printer and accessories		ชุด						

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.3 ระบบสารสนเทศโลกส่วนอุโมงค์ CONOURSE D

Signature

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		BMS Network Infrastructure								
		IP Network Router (NR)	1	ชุด	250,000.00	250,000.00	1,500.00	1,500.00	251,500.00	
		Network Terminate Module	2	ชุด	78,000.00	156,000.00	1,500.00	3,000.00	159,000.00	
		Field Controller Panel	2	แผง	65,000.00	130,000.00	1,500.00	3,000.00	133,000.00	
		Field Controllers								
		Field Controller Panel - DDC	2	แผง	250,000.00	500,000.00	15,000.00	30,000.00	530,000.00	
		BMS Testing & Commissioning								
		- Mobilization, Transportation & Site Engineering	1	แผง	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	
		- Operator Training & Document	1	แผง	150,000.00	150,000.00	500,000.00	500,000.00	650,000.00	
		- Shop Drawing & Asbuilt document	1	แผง	150,000.00	150,000.00	500,000.00	500,000.00	650,000.00	
		BMS Installation								
		Conduit & Raceway:								
		- Conduit 1/2" (IMC)	1,010	ม.	47.94	48,419.40	25.00	25,250.00	73,669.40	
		- Fitting & Junction box	1	แผง	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	
		- Hanger & Support	1	แผง	135,000.00	135,000.00	70,000.00	70,000.00	205,000.00	
		Cable & Wire:								
		- 18 AWG.TWIST PAIR SHIELD	1,070	ม.	32.00	34,240.00	9.00	9,630.00	43,870.00	
		- Cable Accessories	1	แผง	63,140.00	63,140.00	50,000.00	50,000.00	113,140.00	
		รวมหัวข้อ 1.3.4.6 Building Automation System				2,416,799.40		2,292,380.00	4,709,179.40	

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.3 ระบบสาธารณูปโภคส่วนอุโมงค์ใต้ CONCOURSE D

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.4.7	26 51 13	Lighting Fixture								
		โคมไฟ Batten LED 40 W 40/CW IP65	626	ชุด	3,780.00	2,366,280.00	150.00	93,900.00	2,460,180.00	
		โคมไฟ Recess LED 40 W	194	ชุด	5,220.00	1,012,680.00	150.00	29,100.00	1,041,780.00	
		รวมหัวข้อ 1.3.4.7 Lighting Fixture				3,378,960.00		123,000.00	3,501,960.00	
1.3.4.8	26 53 00	ระบบป้ายทางออกฉุกเฉิน(exit sign)								
		Exit Sign Control Panel with Batter Charger and Battery Backup	2	ชุด	429,250.00	858,500.00	2,500.00	5,000.00	863,500.00	
		DC/DC Converter	2	ชุด	246,500.00	493,000.00	1,000.00	2,000.00	495,000.00	
		Exit Sign Luminair, LED 4 Watts, Single Face	30	ชุด	21,250.00	637,500.00	1,500.00	45,000.00	682,500.00	
		Exit Sign Luminair, LED 4 Watts, Double Face	42	ชุด	21,250.00	892,500.00	1,500.00	63,000.00	955,500.00	
		CABLE								
		1x16C Fiber Optic, Single Mode	1,750	ม.	47.00	82,250.00	30.00	52,500.00	134,750.00	
		1/C 4 sq.mm, FR	7,800	ม.	35.75	278,850.00	13.00	101,400.00	380,250.00	
		1/C 2.5 sq.mm, FR	1,950	ม.	28.00	54,600.00	11.00	21,450.00	76,050.00	
		Conduit & Wire Way								
		IMC DIA. 15 mm.	5,360	ม.	47.94	256,958.40	25.00	134,000.00	390,958.40	
		Support & Fitting	1	หน้า	145,624.50	145,624.50	100,000.00	100,000.00	245,624.50	
		รวมหัวข้อ 1.3.4.8 ระบบป้ายทางออกฉุกเฉิน(exit sign)				3,699,782.90		524,350.00	4,224,132.90	

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบะป้า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.3 ระบบสาธารณูปโภคส่วนอุโมงค์ CONCOURSE D

Signature
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.4.9	00 00 00	Fire Alarm								
		Main Fire Alarm Control Panel (M-FACP)	1	ชุด	1,200,000.00	1,200,000.00	150,000.00	150,000.00	1,350,000.00	
		Sub fire Alarm Control Panel (S-FACP)	2	ชุด	800,000.00	1,600,000.00	150,000.00	300,000.00	1,900,000.00	
		PC Server Work Station, LCD 23"	1	ชุด	350,000.00	350,000.00	15,000.00	15,000.00	365,000.00	
		Graphic Annunciator Software Licence 46" LED TV	1	ชุด	750,000.00	750,000.00	150,000.00	150,000.00	900,000.00	
		Addressable Photoelectric Smoke Detector with Base	32	ชุด	5,200.00	166,400.00	1,500.00	48,000.00	214,400.00	
		Addressable Manual Pull Station	14	ชุด	5,200.00	72,800.00	1,500.00	21,000.00	93,800.00	
		Control Module for Speaker and Strobe Light	12	ชุด	5,200.00	62,400.00	1,500.00	18,000.00	80,400.00	
		Monitor Module	30	ชุด	5,200.00	156,000.00	1,500.00	45,000.00	201,000.00	
		Dual Input Module for SS/FS	14	ชุด	13,000.00	182,000.00	1,500.00	21,000.00	203,000.00	
		Speaker and Strobe Light	12	ชุด	5,850.00	70,200.00	1,500.00	18,000.00	88,200.00	
		FAS Testing & Commissioning								
		- Mobilization and Transportation	1	เหมา	1,000,000.00	1,000,000.00	850,000.00	850,000.00	1,850,000.00	
		- Site Engineering	1	เหมา	350,000.00	350,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,350,000.00	
		- Operator Training & Document	1	เหมา	250,000.00	250,000.00	500,000.00	500,000.00	750,000.00	
		- Shop Drawing & Asbuilt document	1	เหมา	250,000.00	250,000.00	500,000.00	500,000.00	750,000.00	
		CABLE								
		80 Fiber Optic 6C-Multimode Mode 9/125 (LSZH)	150	ม.	28.00	4,200.00	39.00	5,850.00	10,050.00	
		16 AWG Twisted Pair, FR	1,900	ม.	32.00	60,800.00	9.00	17,100.00	77,900.00	
		1/C-2.5 sq.mm. FRC	4,100	ม.	28.00	114,800.00	11.00	45,100.00	159,900.00	
		IMC DIA.15 mm.	3,850	ม.	47.94	184,569.00	25.00	96,250.00	280,819.00	
		Cable Accessories	1	เหมา	75,480.00	75,480.00	25,000.00	25,000.00	100,480.00	

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสภาพแวดล้อมกะเปา (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.3 ระบบสาธารณูปโภคส่วนอุโมงค์ใต้ CONCOURSE D

Signature
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		LINEAR HEAT DETECTOR SYSTEM								
		Linear Heat Sensor Controller	1	ชุด	4,500,000.00		300,000.00	300,000.00	4,800,000.00	
		Fiber Sensor Cable	1,900	ม.	620.00		65.00	123,500.00	1,301,500.00	
		Fiber Sensor Cable Bracket	2,000	ชุด	230.00		65.00	130,000.00	590,000.00	
		PC Server Work Station	1	ชุด	325,000.00		6,500.00	6,500.00	331,500.00	
		Management Software Licence	1	ชุด	2,000,000.00		650,000.00	650,000.00	2,650,000.00	
		19" rack IP54	1	ชุด	975,000.00		150,000.00	150,000.00	1,125,000.00	
		Fiber Sensor Gateway	1	ชุด	350,000.00		150,000.00	150,000.00	500,000.00	
		FIBROTESTER for sensor cables 4-8 mm	1	ชุด	350,000.00		200,000.00	200,000.00	550,000.00	
		Commissioning, Programming and Test	1	ชุด	550,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,550,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.3.4.9 Fire Alarm				17,587,649.00		7,535,300.00	25,122,949.00	
1.3.4.10	26 80 00	ระบบตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล(supervisory control and data acquisition system,SCADA)								
		Hardware								
		Main PLC Cabinet Redundant CPU	1	หน่วย	500,000.00		150,000.00	150,000.00	650,000.00	
		Remote I/O Cabinet 8 Panels	1	หน่วย	250,000.00		100,000.00	100,000.00	350,000.00	
		- DI, DO, Ethernet and Communication Module								
		- Panel and wiring								
		Computer Set and accessories		หน่วย	309,000.00		16,500.00			
		Monitoring License Software and Accessories	1	หน่วย	500,000.00		50,000.00	50,000.00	550,000.00	
		Accessories and 3rd party interface	1	หน่วย	500,000.00		50,000.00	50,000.00	550,000.00	
		Engineering and Programming	1	หน่วย	100,000.00		50,000.00	50,000.00	150,000.00	
		Insulation and Commissioning Work	1	หน่วย	250,000.00		200,000.00	200,000.00	450,000.00	
		Documentation	1	หน่วย	25,000.00		10,000.00	10,000.00	35,000.00	

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.3 ระบบสายพานลำเลียงส่วนต้นจนถึง CONCOURSE D

 97/05/21
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		Fiber Optic Work								
		- Fiber Optic Cable	1	พมก	390,000.00		97,500.00	97,500.00	487,500.00	
		- Conveter and termination	1	พมก	156,000.00		58,500.00	58,500.00	214,500.00	
		Signal Cable Work 20 m / panel								
		15 mm.IMC	3,410	ม.	47.94	163,475.40	25.00	85,250.00	248,725.40	
		50 mm.IMC	40	ม.	186.32	7,452.80	45.00	1,800.00	9,252.80	
		65 mm.RSC	20	ม.	440.00	8,800.00	52.00	1,040.00	9,840.00	
		80 mm.RSC	40	ม.	566.50	22,660.00	60.00	2,400.00	25,060.00	
		Cable (0.6/1KV XLPE /LSHF-S)								
		1x10x1/C-1.5	400	ม.	16.00	6,400.00	9.00	3,600.00	10,000.00	
		4x20x1/C-1.5	560	ม.	16.00	8,960.00	9.00	5,040.00	14,000.00	
		8x30x1/C-1.5	3,360	ม.	16.00	53,760.00	9.00	30,240.00	84,000.00	
		CAT6 (LSHF)	60	ม.	17.00	1,020.00	6.00	360.00	1,380.00	
		6/C.Sm (F/O. LSHF)	3,400	ม.	25.00	85,000.00	35.00	119,000.00	204,000.00	
		16 AWG Twisted Pair. FR	60	ม.	32.00	1,920.00	9.00	540.00	2,460.00	
		- Termination and Accessories	1	พมก	68,532.00	68,532.00	35,000.00	35,000.00	103,532.00	
		รวมหัวข้อ 1.3.4.10 ระบบตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล(supervisory control and data acquisition system,SCADA)						1,050,270.00	4,149,250.20	
1.3.4.11	26 09 43.13	ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างแบบเครือข่ายดิจิทัล (Digital-Network Lighting Control System)								
		Local switch w/interface KNX Protocol								
		Relay Panel								
		- BHS-LCP-B2ELP1 (Switch Actuator with Surge Protection)	1	ชุด	250,000.00		14,000.00	14,000.00	264,000.00	
		- Local Switch EIB	10	ชุด	10,000.00		1,650.00	16,500.00	116,500.00	
		- BHS-LCP-B2ELP2 (Switch Actuator with Surge Protection)	1	ชุด	250,000.00		14,000.00	14,000.00	264,000.00	
		- Local Switch EIB	10	ชุด	10,000.00		1,650.00	16,500.00	116,500.00	

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : I.3 ระบบสาธารณูปโภคส่วนอุโมงค์ CONCOURSE D

Signature
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		สายนำสัญญาณ (Communication Cable)								
		- 1X4C Fiber Optic (Single Mode)	150	ม.	32.00	4,800.00	10.00	1,500.00	6,300.00	
		- UTP CAT6	80	ม.	16.07	1,285.60	6.00	480.00	1,765.60	
		- 2x2x0.8 Sq.mm. EIB Cable	200	ม.	80.00	16,000.00	10.00	2,000.00	18,000.00	
		- เบ็ดเค็ด	1	พีม	4,432.00	4,432.00	1,329.60	1,329.60	5,761.60	
		ท่อร้อยสายสัญญาณ ชนิด IMC (IMC conduit)								
		IMC DIA.15 mm.	240	ม.	47.94	11,505.60	25.00	6,000.00	17,505.60	
		- เบ็ดเค็ด	1	พีม	7,526.40	7,526.40	2,257.92	2,257.92	9,784.32	
		รวมหัวข้อ 1.3.4.11 ระบบควบคุมไฟแสงสว่างแบบเครือข่ายดิจิทัล (Digital-Network Lighting Control System)				745,549.60		74,567.52	820,117.12	
1.3.4.12	00 00 00	Card Access System - CASS								
		CASS Network Infrastructure								
		CASS Network Controller	1	ชุด	130,000.00	130,000.00	10,000.00	10,000.00	140,000.00	
		CASS Network Terminate Module	6	ชุด	78,000.00	468,000.00	5,000.00	30,000.00	498,000.00	
		CASS Panel and Accessories	1	ชุด	65,000.00	65,000.00	5,000.00	5,000.00	70,000.00	
		Access Card		ชุด						
		CASS - Readers								
		Reader In		ชุด						
		Reader Out		ชุด						
		Magnetic Door Lock 1200lbs. Single Type		ชุด						
		Magnetic Door Lock 1200lbs. Double Type		พีม						
		Emergency Break Glass		พีม						
		Buzzer Siren		ชุด						
		Magnetic Door Contact		ชุด						
		Accessories	1	พีม	50,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบะป้า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.3 ระบบสาธารณูปโภคส่วนอุโมงค์ใต้ CONCOURSE D

Signature
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		CASS Installation								
		IMC DIA 1/2"	910	ม.	47.94	43,625.40	25.00	22,750.00	66,375.40	
		IMC DIA 3/4"	300	ม.	63.75	19,125.00	27.00	8,100.00	27,225.00	
		สาย UTP CAT6 INDOOR	100	ม.	17.00	1,700.00	6.00	600.00	2,300.00	
		สาย THW 2.5 sq.mm.	200	ม.	6.05	1,210.00	7.00	1,400.00	2,610.00	
		สาย 4P-22AWG		ม.						
		สาย 2P-18AWG	910	ม.	120.00	109,200.00	19.50	17,745.00	126,945.00	
		สาย 12C-18AWG	300	ม.	160.00	48,000.00	19.50	5,850.00	53,850.00	
		Accessories	1	ชิ้น	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.3.4.12 Card Access System - CASS				1,035,860.40		176,445.00	1,212,305.40	
1.3.4.13	00 00 00	Closed Circuit Television : CCTV								
		Fixed Dome IP Camera 5MP 180C/360C	6	ชุด	125,000.00	750,000.00	2,500.00	15,000.00	765,000.00	
		Access Switch 24 Port 10/100 POE	2	ชุด	75,000.00	150,000.00	1,500.00	3,000.00	153,000.00	
		หัวร้อยสาย								
		IMC DIA 1.5 mm.	1,760	ม.	47.94	84,374.40	25.00	44,000.00	128,374.40	
		สาย Fiber Optic 12C-Multimode Mode 9/125 (LSZH)	250	ม.	26.25	6,562.50	39.00	9,750.00	16,312.50	
		สาย UTP CAT6 INDOOR	1,560	ม.	16.07	25,069.20	6.00	9,360.00	34,429.20	
		อุปกรณ์ประกอบ	1	ชิ้น	22,896.00	22,896.00	80,000.00	80,000.00	102,896.00	
		รวมหัวข้อ 1.3.4.13 Closed Circuit Television : CCTV				1,038,902.10		161,110.00	1,200,012.10	
		รวมงานหัวข้อ 1.3.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (Electrical and Communication System) (อุโมงค์ BHS ใต้ Concourse D)				59,702,998.20		16,351,933.52	76,054,931.72	

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจับวัตถุระเบิด (EDS)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.3 ระบบสาธารณูปโภคส่วนอุโมงค์ CONCOURSE D

 9 มิ.ย. 2560
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.5	26 00 00	Electrical & Communication system (อุโมงค์ Service Road ไปยังอุโมงค์ BHS)								
1.3.5.1	26 05 19	ตัวนำและสายไฟฟ้าแรงต่ำ (low voltage electrical power conductor and cable)								
		สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable)								
		- 2.5 มม ²	3,770	ม.	28.00	105,560.00	11.00	41,470.00	147,030.00	
		- 4 มม ²	7,560	ม.	35.75	270,270.00	13.00	98,280.00	368,550.00	
		Accessories	1	พมว	89,898.00				89,898.00	
		รวมหัวข้อ 1.3.5.1 ตัวนำและสายไฟฟ้าแรงต่ำ (low voltage electrical power conductor and cable)				465,728.00		139,750.00	605,478.00	
1.3.5.2	26 05 33 13	ช่องเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
		ท่อร้อยสายไฟฟ้า (conduit for electrical system)								
		ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
		- Ø 15 มม.	3,490	ม.	47.94	167,310.60	25.00	87,250.00	254,560.60	
		Accessories	1	พมว	32,108.00				32,108.00	
		รวมหัวข้อ 1.3.5.2 ช่องเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
1.3.5.3	26 51 13	Lighting Fixture								
		โคมไฟ Recess LED 40 W	306	ชุด	5,220.00	1,597,320.00	150.00	45,900.00	1,643,220.00	
		รวมหัวข้อ 1.3.5.3 Lighting Fixture				1,597,320.00		45,900.00	1,643,220.00	

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบะเปีย (BHS) และระบบตรวจวัดอุณหภูมิ (EDS)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.3 ระบบสารานุกรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ CONOURSE D

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.5.4	26 53 00	ระบบป้ายทางออกฉุกเฉิน(exit sign)								
		Exit Sign DISPLAY	42	ชุด	45,000.00	1,890,000.00	2,500.00	105,000.00	1,995,000.00	
		Exit Sign Luminair, LED 4 Watts, Double Face	10	ชุด	212,500.00	2,125,000.00	1,500.00	15,000.00	2,275,000.00	
		CABLE								
		1x16C Fiber Optic, Single Mode	2,995	ม.	47.00	140,765.00	30.00	89,850.00	230,615.00	
		1/C 4 sq.mm, FR	5,350	ม.	35.75	191,262.50	13.00	69,550.00	260,812.50	
		1/C 2.5 sq.mm, FR	2,725	ม.	28.00	76,300.00	11.00	29,975.00	106,275.00	
		Conduit & Wire Way								
		IMC DIA.15 mm.	6,460	ม.	47.94	309,692.40	25.00	161,500.00	471,192.40	
		Support & Fitting	1	พมว	151,430.25	151,430.25	100,000.00	100,000.00	251,430.25	
		รวมหัวข้อ 1.3.5.4 ระบบป้ายทางออกฉุกเฉิน(exit sign)				2,971,950.15		570,875.00	3,542,825.15	
1.3.5.5	00 00 00	Card Access System - CASS								
		CASS Network Infrastructure								
		CASS Network Controller	3	ชุด	130,000.00	390,000.00	10,000.00	30,000.00	420,000.00	
		CASS Network Terminate Module	6	ชุด	78,000.00	468,000.00	5,000.00	30,000.00	498,000.00	
		CASS Panel and Accessories	3	ชุด	65,000.00	195,000.00	5,000.00	15,000.00	210,000.00	
		Access Card		ชุด						
		CASS - Readers								
		Reader In		ชุด						
		Reader Out		ชุด						
		Magnetic Door Lock 1200lbs, Single Type		ชุด						
		Magnetic Door Lock 1200lbs, Double Type		พมว						
		Emergency Break Glass		พมว						
		Buzzer Siren	6	ชุด	500.00	3,000.00	250.00	1,500.00	4,500.00	
		Magnetic Door Contact	6	ชุด	500.00	3,000.00	250.00	1,500.00	4,500.00	

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบะปลา (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

[Signature]
9 มิ.ย. 2560

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หัวข้อ : 1.3 ระบบสาธารณูปโภคส่วนอุโมงค์ใต้ CONCOURSE D

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		Accessories	1	เหมา	50,000.00		25,000.00		75,000.00	
		CASS Installation								
		IMC.DIA 1/2"	910	ม.	47.94		25.00		66,375.40	
		IMC.DIA 3/4"	300	ม.	63.75		27.00		27,225.00	
		สาย UTP CAT6 INDOOR	300	ม.	16.07		6.00		6,621.00	
		สาย THW 2.5 sq.mm.	600	ม.	6.00		7.00		7,800.00	
		สาย 4P-22AWG		ม.						
		สาย 2P-18AWG	910	ม.	120.00		19.50		126,945.00	
		สาย 12C-18AWG	300	ม.	160.00		19.50		53,850.00	
		Accessories	1	เหมา	100,000.00		50,000.00		150,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.3.5.5 Card Access System - CASS								
1.3.5.6	00 00 00	Closed Circuit Television : CCTV							213,445.00	1,650,816.40
		Fixed Dome IP Camera 5MP 180C/360C	6	ชุด	125,000.00		2,500.00		15,000.00	765,000.00
		ท่อร้อยสาย								
		IMC DIA.15 mm.	360	ม.	47.94		25.00		9,000.00	26,258.40
		สาย UTP CAT6 INDOOR	390	ม.	16.07		6.00		2,340.00	8,607.30
		อุปกรณ์ประกอบ	1	เหมา	4,638.00		80,000.00		80,000.00	84,638.00
		รวมหัวข้อ 1.3.5.6 Closed Circuit Television : CCTV							106,340.00	884,503.70
		รวมงานหัวข้อ 1.3.5 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (Electrical and Communication System) (อุโมงค์ Service Road ไปยังอุโมงค์ BHS)							1,163,560.00	8,613,511.85
		รวมงานหัวข้อ 1.3 ระบบสาธารณูปโภคส่วนอุโมงค์ใต้ CONCOURSE D							22,625,393.77	139,439,561.20

I. ระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS)

ส่วนที่ 1 : งานอาคารและงานอาคารภายนอก

1.4 ปรับปรุงงานระบบสำหรับรองรับ BHS

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

งานก่อสร้าง: งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระป๋อง (BHS) และระบบตรวจสิ่งแวดล้อม (EDS)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.4 ปรับปรุงงานระบบสำหรับรองรับ BHS

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ต้นทุนงาน		รวมค่าวัสดุและต้นทุนงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
I.4	00 00 00	ปรับปรุงงานระบบสำหรับรองรับ BHS								
I.4.1		งานระบบไฟฟ้ากำลัง	1	งาน		2,065,463.66		595,579.50	2,661,043.16	
I.4.2		ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	งาน		66,043.68		14,656.00	80,699.68	
I.4.3		งานระบบรักษาความปลอดภัย	1	งาน		370,482.31		69,524.50	440,006.81	
I.4.4		งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1	งาน		1,853,698.55		447,227.52	2,300,926.07	
I.4.5		งานระบบป้องกันอัคคีภัย	1	งาน		154,206.10		92,018.00	246,224.10	
I.4.6		งานระบบประปา สุขาภิบาล	1	งาน		114,113.60		68,100.00	182,213.60	
					รวมงาน หัวข้อ I.4 ปรับปรุงงานระบบสำหรับรองรับ BHS		4,624,007.90	1,287,105.52	5,911,113.42	

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)
หัวข้อ : 1.4 ปรับปรุงงานระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
หัวข้อ : 1.4 ปรับปรุงงานระบบสายพานลำเลียงกระบี่ BHS

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	00 00 00	ปรับปรุงงานระบบสายพานลำเลียงกระบี่ BHS								
1.4.1	26 00 00	งานระบบไฟฟ้ากำลัง								
1.4.1.1	26 24 14	งานปรับปรุงตู้เมนไฟฟ้าของเดิม								
		งานย้ายตู้ไฟฟ้า MCP-ME02 พร้อมติดตั้งตู้สายไฟมายังตำแหน่งใหม่	1	หน่วย	280,000.00	280,000.00	170,000.00	170,000.00	450,000.00	
		SS5-SB-DPM3								
		เปลี่ยนขนาด MCCB 3P 50A IC=40KA เป็น MCCB 3P 40A IC=40KA	3	ชุด	19,890.00	59,670.00	100.00	300.00	59,970.00	
		เปลี่ยนขนาด MCCB 3P 50A IC=40KA เป็น MCCB 3P 30A IC=40KA	1	ชุด	19,890.00	19,890.00	100.00	100.00	19,990.00	
		Accessories and Miscellaneous								
		SS6-SB-DPM3	1	หน่วย	3,978.00	3,978.00	20.00	20.00	3,998.00	
		เปลี่ยนขนาด MCCB 3P 50A IC=40KA เป็น MCCB 3P 30A IC=40KA	1	ชุด	19,890.00	19,890.00	100.00	100.00	19,990.00	
		Accessories and Miscellaneous	1	หน่วย	994.50	994.50	5.00	5.00	999.50	
		รวมหัวข้อ 1.4.1.1 งานปรับปรุงตู้เมนไฟฟ้าของเดิม				384,422.50		170,525.00	554,947.50	
1.4.1.2	26 24 16	แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิต เบรกเกอร์ (Panelboard & CB)								
		SS5-SB-PM1	1	ชุด	11,500.00	11,500.00	1,000.00	1,000.00	12,500.00	
		SS5-SB-LP3	1	ชุด	7,200.00	7,200.00	800.00	800.00	8,000.00	
		SS5-SB-ELP3	1	ชุด	7,200.00	7,200.00	800.00	800.00	8,000.00	
		SS6-SB-PM1	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
		SS6-SB-LP3	1	ชุด	7,200.00	7,200.00	800.00	800.00	8,000.00	
		SS6-SB-ELP3	1	ชุด	7,200.00	7,200.00	800.00	800.00	8,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.4.1.2 แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิต เบรกเกอร์ (Panelboard & CB)				50,300.00		5,200.00	55,500.00	

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจอับวัตถุระเบิด (EDS)
หัวข้อ : 1.4 ปรับปรุงงานระบบลำเลียงกระบี่รับ BHS

28 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
I.4.1.3	26 05 19	ตัวนำและสายไฟฟ้าแรงต่ำ (low voltage electrical power conductor and cable)								
		สายไฟฟ้าชนิด IEC 01 . 750V 70 °C								
		- 2.5 มม ²	6,700	ม	6.05	40,535.00	7.00	46,900.00	87,435.00	
		- 4 มม ²		ม	9.35		10.00			
		- 6 มม ²	165	ม	15.00	2,475.00	12.00	1,980.00	4,455.00	
		- 10 มม ²	660	ม	24.65	16,269.00	16.00	10,560.00	26,829.00	
		สายไฟฟ้าชนิด (Flame Retardant LOW SMOKE ZERO HALOGEN; FR-LSHF)								
		- 2.5 มม ²	1,080	ม	17.25	18,630.00	12.00	12,960.00	31,590.00	
		- 4 มม ²	1,425	ม	23.75	33,843.75	14.00	19,950.00	53,793.75	
		- 6 มม ²	2,175	ม	31.25	67,968.75	16.00	34,800.00	102,768.75	
		- 10 มม ²		ม	45.00		25.00			
		เบ็ดดัด	1	พมว	8,986.08	8,986.08	6,357.50	6,357.50	15,343.58	
		ทดสอบสาย	1	พมว	13,000.00	13,000.00	5,000.00	5,000.00	18,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.4.1.3 ตัวนำและสายไฟฟ้าแรงต่ำ (low voltage electrical power conductor and cable)				201,707.58		138,507.50	340,215.08	
I.4.1.4	26 05 33 13	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (conduit for electrical system)								
		ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
		- Ø 15 มม.	2,725	ม	47.94	130,636.50	26.00	70,850.00	201,486.50	
		- Ø 20 มม.	200	ม	63.75	12,750.00	28.00	5,600.00	18,350.00	
		- Ø 25 มม.	600	ม	86.02	51,612.00	32.00	19,200.00	70,812.00	
		- Ø 32 มม.		ม	111.01		38.00			
		- Ø 40 มม.		ม	136.34		42.00			
		HANGER AND SUPPORT	1	พมว	29,249.78	29,249.78	14,347.50	14,347.50	43,597.28	
		เบ็ดดัด	1	พมว	19,499.85	19,499.85	9,565.00	9,565.00	29,064.85	
		รวมหัวข้อ 1.4.1.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า (conduit for electrical system)				243,748.13		119,562.50	363,310.63	

หัวข้อ : 1.4 ปรับปรุงงานระบบสำหรับรองรับ BHS

2

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

1.4 ปรับปรุงงานระบบสำหรับรองรับ BHS

2

[illegible]

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจนับวัตถุดิบ (EDS)
 หัวข้อ : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
 1.4 ปรับปรุงงานระบบสำหรับรองรับ BHS

28 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.1.7	26 51 13	โคมไฟฟ้า แสงสว่าง หลอด และบัลลาสต์								
1.4.1.7.1		โคมไฟ BATTEN TYPE LED TYPE FI	105	ชุด	2,700.00	283,500.00	150.00	15,750.00	299,250.00	
1.4.1.7.2		โคม LED Surface canopy ชนิด SC1	8	ชุด	22,000.00	176,000.00	500.00	4,000.00	180,000.00	
1.4.1.7.3		งานย้ายโคมไฟ spot light ที่เสาโครงสร้างเดิม	4	ชุด			1,000.00	4,000.00	4,000.00	
1.4.1.7.4		HANAGER AND SUPPORT	1	พมว	22,975.00	22,975.00	1,187.50	1,187.50	24,162.50	
1.4.1.7.5		งานร้อยสายโคมไฟเดิม	1	พมว			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.4.1.7 โคมไฟฟ้า แสงสว่าง หลอด และบัลลาสต์				482,475.00		24,937.50	507,412.50	
1.4.1.8	26 70 00	ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System)								
1.4.1.8.1		TYPE-4 FAN								
		I/O Module	8	ชุด	39,130.00	313,040.00	500.00	4,000.00	317,040.00	
		Field Controller Panel	3	ชุด	10,500.00	31,500.00	1,000.00	3,000.00	34,500.00	
		Space Temperature Sensor	8	ชุด	1,232.00	9,856.00			9,856.00	
1.4.1.8.2		BMS Installation								
		BMS Network Communication Cable	160	ม	45.00	7,200.00	10.00	1,600.00	8,800.00	
		Cable 1.5 sq.mm., IEC 01	2,010	ม	4.10	8,241.00	6.00	12,060.00	20,301.00	
		Signal Cable 2/c-0.50 sq.mm., foil shield	335	ม	32.00	10,720.00	8.00	2,680.00	13,400.00	
		Intermediate Metal Conduit (IMC) dia 15 mm.	1,500	ม	47.94	71,910.00	26.00	39,000.00	110,910.00	
		Cable Accessories	1	พมว	1,308.05	1,308.05	817.00	817.00	2,125.05	
		Support & Accessories	1	พมว	10,786.50	10,786.50	5,830.00	5,830.00	16,616.50	
		Accessories	1	พมว	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
1.4.1.8.3		Testing and Commissioning	1	พมว	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.4.1.8 ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System)				529,561.55		88,987.00	618,548.55	

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระป๋อง (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
หัวข้อ : 1.4 ปรับปรุงงานระบบลำเลียงรับ BHS

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.1.9	00 00 00	ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)	1	เหมา	12,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	20,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.4.1.9 ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)				12,000.00		8,000.00	20,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.4.1 งานระบบไฟฟ้ากำลัง				2,065,463.66		595,579.50	2,661,043.16	
1.4.2	27 00 00	ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ								
1.4.2.1	27 51 16	ระบบเสียงประกาศ								
		Sound projector 10 watt	11	ชุด	2,700.00	29,700.00	200.00	2,200.00	31,900.00	
		สายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟ้า								
		Sound cable 2C-2.5 mm.2	160	ม	40.00	6,400.00	12.00	1,920.00	8,320.00	
		Accessories	1	เหมา	320.00	320.00	96.00	96.00	416.00	
		รวมหัวข้อ 1.4.2.1 ระบบเสียงประกาศ				36,420.00		4,216.00	40,636.00	
1.4.2.2		ท่อร้อยสายและช่องเดินสายสัญญาณ								
		RSC dia. 25 mm.	160	ม	117.52	18,803.20	35.00	5,600.00	24,403.20	
		Accessories	1	เหมา	2,820.48	2,820.48	840.00	840.00	3,660.48	
		รวมหัวข้อ 1.4.2.2 ท่อร้อยสายและช่องเดินสายสัญญาณ				21,623.68		6,440.00	28,063.68	

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจนับวัตถุระเบิด (EDS)
หัวข้อ : 1.4 ปรับปรุงงานระบบลำเลียงกระเป๋า BHS

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.2.3		Testing and Commissioning	1	เหมา	8,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.4.2.3 Testing and Commissioning				8,000.00		4,000.00	12,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.4.2 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ				66,043.68		114,656.00	80,699.68	
1.4.3	28 00 00	งานระบบรักษาความปลอดภัย								
1.4.3.1	28 31 00	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FDAS)								
		อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
		Heat Detector Addressable W/Base	32	ชุด	2,131.00	68,192.00	200.00	6,400.00	74,592.00	
		Manual Pull Station	4	ชุด	3,780.00	15,120.00	200.00	800.00	15,920.00	
		Speaker with Strobe Light	4	ชุด	2,880.00	11,520.00	200.00	800.00	12,320.00	
		Monitor Module	2	ชุด	1,620.00	3,240.00	200.00	400.00	3,640.00	
		Control Module	2	ชุด	5,580.00	11,160.00	200.00	400.00	11,560.00	
		Module Box	2	ชุด	8,100.00	16,200.00	300.00	600.00	16,800.00	
		Accessories	1	เหมา	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.4.3.1 งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FDAS)				135,432.00		11,400.00	146,832.00	

1

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	กำกั่ว		ค่าแรงงาน		รวมกำกั่ว และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.3.2		สายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟ้า								
		สาย STP 1 Pairs,18 AWG	715	ม	87.00	62,205.00	10.00	7,150.00	69,355.00	
		สาย STP 1 Pairs,14 AWG	260	ม	100.00	26,000.00	20.00	5,200.00	31,200.00	
		สาย STP/FRC 1 Pairs,14 AWG	390	ม	130.00	50,700.00	20.00	7,800.00	58,500.00	
		สาย STP/FRC 1 Pairs,12 AWG	130	ม	145.00	18,850.00	25.00	3,250.00	22,100.00	
		Accessories	1	แพคเกจ	7,887.75	7,887.75	1,170.00	1,170.00	9,057.75	
		รวมหัวข้อ 1.4.3.2 สายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟ้า				165,642.75		24,570.00	190,212.75	
1.4.3.3		ท่อร้อยสายและช่องเดินสายสัญญาณ								
		IMC Dia 15 mm.	585	ม	47.94	28,044.90	26.00	15,210.00	43,254.90	
		IMC Dia 20 mm.	195	ม	63.75	12,431.25	28.00	5,460.00	17,891.25	
		IMC Dia 25 mm.	130	ม	86.02	11,182.60	32.00	4,160.00	15,342.60	
		Accessories	1	แพคเกจ	7,748.81	7,748.81	3,724.50	3,724.50	11,473.31	
		รวมหัวข้อ 1.4.3.3 ท่อร้อยสายและช่องเดินสายสัญญาณ								
1.4.3.4		Testing and Commissioning	1	แพคเกจ	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.4.3.4 Testing and Commissioning				10,000.00		5,000.00	15,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.4.3 งานระบบรักษาความปลอดภัย				370,482.31		69,524.50	440,006.81	

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบะป้า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)
หัวข้อ : 1.4 ปรับปรุงงานระบบสำหรับรองรับ BHS

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.4.3		ท่อน้ำ (Hydronic piping)								
		ท่อเหล็กกล้าดำ แบบตะเข็บ กรัด B (Black Steel Pipe ASTM A-53 ERW, Grade.B)								
		- ขนาด 25 มม.	80	ม	68.33	5,466.40	21.00	1,680.00	7,146.40	
		ข้อต่อท่อ	1	พม่า	1,366.67	1,366.67	410.00	410.00	1,776.67	
		Flexible Joint	1	พม่า	820.00	820.00	246.00	246.00	1,066.00	
		Pipe sleeve	1	พม่า	1,093.33	1,093.33	328.00	328.00	1,421.33	
		งานทาสีท่อน้ำ	1	พม่า	546.67	546.67	164.00	164.00	710.67	
		งานแขวน, รองรับท่อ และเปิดตัดสี่ชิ้นฯ	1	พม่า	1,913.33	1,913.33	574.00	574.00	2,487.33	
		ท่อน้ำทิ้ง (Condensate drain pipe)								
		ท่อเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe Class M)								
		- ขนาด 25 มม.	80	ม	84.10	6,728.00	26.00	2,080.00	8,808.00	
		ข้อต่อสำหรับท่อน้ำทิ้ง	1	พม่า	3,364.00	3,364.00	1,009.20	1,009.20	4,373.20	
		งานแขวน, รองรับท่อ และเปิดตัดสี่ชิ้นฯ	1	พม่า	2,018.40	2,018.40	605.52	605.52	2,623.92	
		ฉนวนท่อระบบปรับอากาศ (HVAC Piping Insulation)								
		งานฉนวนระบบท่อน้ำเย็น (Close Cell Elastomeric Thermal Insulation Class 0)								
		- เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25 มม. ฉนวนหนา 40 มม.	80	ม	141.95	11,356.00	43.00	3,440.00	14,796.00	
		ฉนวน Close Cell Elastomeric Thermal Insulation Class 0 หนาไม่น้อยกว่า 40 มม.								
		- ฉนวนสำหรับงาน เปิดตัด	1	พม่า	3,406.80	3,406.80	1,022.04	1,022.04	4,428.84	
		- ฉนวนสำหรับงาน วาล์ว	1	พม่า	5,678.00	5,678.00	1,703.40	1,703.40	7,381.40	
		รวมหัวข้อ 1.4.4.3 ท่อน้ำ (Hydronic piping)				43,757.60		13,262.16	57,019.76	

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)
 หัวข้อ : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
 1.4 ปรับปรุงงานระบบลำเลียงรับ BHS

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.4.4		เครื่องมือและอุปกรณ์ควบคุมระบบ (Instrumentation and control for HVAC)								
		วาล์ว (Valve)								
		Gate Valve								
		- ขนาด 25 มม.	4	ชุด	581.00	2,324.00	174.30	697.20	3,021.20	
		Manual balancing valve								
		- ขนาด 25 มม.	2	ชุด	2,275.00	4,550.00	682.50	1,365.00	5,915.00	
		Water stainer								
		- ขนาด 25 มม.	2	ชุด	868.00	1,736.00	260.40	520.80	2,256.80	
		2-Way Motorize On-Off Type (Spring return) for FCU								
		- ขนาด 25 มม.	2	ชุด	14,320.00	28,640.00	4,296.00	8,592.00	37,232.00	
		Flexible Connection								
		- ขนาด 25 มม.	2	ชุด	1,400.00	2,800.00	420.00	840.00	3,640.00	
		Flange Steel & Accessories	1	กม.ก	12,015.00	12,015.00	3,605.00	3,605.00	15,620.00	
		Thermostat	2	ชุด	1,220.00	2,440.00	366.00	732.00	3,172.00	
		แผงสวิตช์ควบคุมสำหรับ พัดลมระบายอากาศ (FAN)								
		อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์กระแสสลับ (AC Variable Speed Drive)	8	ชุด	11,000.00	88,000.00	3,300.00	26,400.00	114,400.00	
		VSD FOR VENTILATION FAN								
		-1.5 kW	5	ชุด	60,000.00	300,000.00	2,500.00	12,500.00	312,500.00	
		-1.5 kW	3	ชุด	100,000.00	300,000.00	5,000.00	15,000.00	315,000.00	
		งานร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)	1	กม.ก	68,800.00	68,800.00	20,640.00	20,640.00	89,440.00	
		งานสายไฟฟ้า (Wiring)	1	กม.ก	103,200.00	103,200.00	30,960.00	30,960.00	134,160.00	
		เบ็ดดัดลวด	1	กม.ก	43,000.00	43,000.00	12,900.00	12,900.00	55,900.00	
		รวมหัวข้อ 1.4.4.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ควบคุมระบบ (Instrumentation and control for HVAC)				957,505.00		134,752.00	1,092,257.00	

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจวัดอุณหภูมิ (EDS)
หัวข้อ : 1.4 ปรับปรุงงานระบบลำเลียงรับ BHS

บัญชีแสดงปริมาณงานคำนวณและแรงงาน
28 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.4.5		ระบบท่อลม (HVAC ducts and casings)								
		งานท่อสังกะสี, ท่อสังกะสี, ท่อเหล็กอบสังกะสี (ท่อเหล็กอบสังกะสี) Galvanized Steel Sheet								
		- No. # 24	20	ตร.ม.	162.00	3,240.00	258.00	5,160.00	8,400.00	
		- No. # 22	20	ตร.ม.	201.00	4,020.00	269.00	5,380.00	9,400.00	
		งานเขาน, ร่องรับท่อ และเปิดตัดลิ้น	1	เมตร	1,815.00	1,815.00	544.50	544.50	2,359.50	
		งานท่อลมระบบอากาศ (ท่อเหล็กอบสังกะสี) Galvanized Steel Sheet								
		- No. # 18	30	ตร.ม.	337.00	10,110.00	377.00	11,310.00	21,420.00	
		งานเขาน, ร่องรับท่อ และเปิดตัดลิ้น	1	เมตร	2,527.50	2,527.50	758.25	758.25	3,285.75	
		Flexible Round Duct with insulation								
		- ขนาด 300 มม.	16	ม	210.00	3,360.00	60.00	960.00	4,320.00	
		งานฉนวนหุ้มท่อลม								
		งานฉนวนท่อลม (Duct Insulation)								
		- ฉนวนยางดำหนา 12 มม.	40	ตร.ม.	378.84	15,153.60	113.65	4,546.00	19,699.60	
		งานทาสีท่อลม	1	เมตร	1,515.35	1,515.35	454.61	454.61	1,969.96	
		รวมหัวข้อ 1.4.4.5 ระบบท่อลม (HVAC ducts and casings)				41,741.45		29,113.36	70,854.81	

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกะป้า (BHS) และระบบตรวจอับวัตถุระเบิด (EDS)
 หัวข้อ : 1.4 ปรับปรุงงานระบบสำหรับรองรับ BHS

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.4.6		อุปกรณ์จ่ายลม (Air outlets and inlets)								
		หัวจ่ายแบบ Ceiling Diffuser / Volume Dmper								
		- ขนาด 300 มม. X 300 มม.	8	ชุด	364.00	2,912.00	150.00	1,200.00	4,112.00	
		- ขนาด ... มม. X ... มม.		ชุด						
		หน้ากากลมกลับแบบ Return Air Grille								
		- ขนาด 600 มม. X 600 มม.	2	ชุด	549.25	1,098.50	250.00	500.00	1,598.50	
		- ขนาด ... มม. X ... มม.		ชุด						
		หน้ากากลมระบายอากาศแบบ Exhaust Air Grille								
		- ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม.	3	ชุด	1,013.00	3,039.00	400.00	1,200.00	4,239.00	
		- ขนาด ... มม. X ... มม.		ชุด						
		รวมหัวข้อ 1.4.4.6 อุปกรณ์จ่ายลม (Air outlets and inlets)				7,049.50		2,900.00	9,949.50	
		รวมหัวข้อ 1.4.4 งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ				1,853,698.55		446,427.52	2,300,126.07	

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)
หัวข้อ : 1.4 ปรับปรุงงานระบบสำหรับรองรับ BHS

220

28 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	กำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.5	21 00 00	งานระบบป้องกันอัคคีภัย								
	21 13 13	ระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ								
		ท่อเหล็กดำ								
		- ขนาด 25 มม.	43	ม.	73.00	3,139.00	45.00	1,935.00	5,074.00	
		- ขนาด 32 มม.	19	ม.	99.00	1,881.00	60.00	1,140.00	3,021.00	
		- ขนาด 40 มม.	33	ม.	118.00	3,894.00	70.00	2,310.00	6,204.00	
		- ขนาด 50 มม.	68	ม.	158.00	10,744.00	95.00	6,460.00	17,204.00	
		- ขนาด 65 มม.	86	ม.	251.00	21,586.00	150.00	12,900.00	34,486.00	
		- ขนาด 80 มม.	12	ม.	328.00	3,936.00	200.00	2,400.00	6,336.00	
		- ขนาด 100 มม.	10	ม.	467.00	4,670.00	280.00	2,800.00	7,470.00	
		- ขนาด 150 มม.	8	ม.	820.00	6,560.00	500.00	4,000.00	10,560.00	
		- ข้อต่อท่อ อุปกรณ์แขวนรองรับท่อและเบ็ดดัด	1	هما	39,487.00	39,487.00	20,367.00	20,367.00	59,854.00	
		หัวกระจ่ายน้ำดับเพลิง								
		- Upright Type (K=5.6).	211	ชุด	140.00	29,540.00	50.00	10,550.00	40,090.00	
		สีและการป้องกันการผุกร่อน (Painting And Corrosion Protection)								
		งานทาสีป้องกันสนิม (วัสดุ 10 % + ค่าแรง 10 %)	1	هما	9,589.70	9,589.70	5,431.20	5,431.20	15,020.90	
		งานทาสีท่อน้ำ (วัสดุ 10 % + ค่าแรง 10 %)	1	هما	9,589.70	9,589.70	5,431.20	5,431.20	15,020.90	
		การทดสอบ การใช้งาน (Testing And Commissioning) (10 % 30 %)	1	هما	9,589.70	9,589.70	16,293.60	16,293.60	25,883.30	
		รวมหัวข้อ 1.4.5 งานระบบป้องกันอัคคีภัย				154,206.10		92,018.00	246,224.10	

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจวัดอุณหภูมิ (EDS)
หัวข้อ : 1.4 ปรับปรุงงานระบบลำเลียงกระบี่ BHS

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.6	22 00 00	งานระบบประปา สุขภิบาล								
	22 14 16	ระบบท่อระบายน้ำฝนภายในอาคาร								
		ท่อเหล็กอบสังกะสี GSP (มอก.277 ประเภท 2)								
		ขนาด 100 มม.	104	ม	476.00	49,504.00	250.00	26,000.00	75,504.00	
		ข้อต่อท่อ (วัสดุ 50 % + ค่าแรง 30 %)								
		งานแขวนท่อ และอุปกรณ์ยึดติดอื่นๆ (วัสดุ 20 % + ค่าแรง 30 %)	1	เหมา	24,752.00	24,752.00	7,800.00	7,800.00	32,552.00	
		หัวระบายน้ำหลังคา (Roof Drain)	1	เหมา	9,900.80	9,900.80	7,800.00	7,800.00	17,700.80	
	22 14 26	หัวระบายน้ำหลังคา (Roof Drain)								
		ขนาด 100 มม.	12	ชุด	640.00	7,680.00	800.00	9,600.00	17,280.00	
	22 11 16	สีและการป้องกันการผุกร่อน (Painting And Corrosion Protection)								
		งานทาสีป้องกันสนิม (10% , 10%)	1	เหมา	7,425.60	7,425.60	3,380.00	3,380.00	10,805.60	
		งานทาสีท่อน้ำ (10% , 10%)	1	เหมา	7,425.60	7,425.60	3,380.00	3,380.00	10,805.60	
	22 08 00	การทดสอบ การใช้งาน (Testing And Commissioning) (10% , 30%)	1	เหมา	7,425.60	7,425.60	10,140.00	10,140.00	17,565.60	
		รวมหัวข้อ 1.4.6 งานระบบประปา สุขภิบาล				114,113.60		68,100.00	182,213.60	
		รวมหัวข้อ 1.4 ปรับปรุงงานระบบลำเลียงกระบี่ BHS				4,624,007.90		1,287,105.52	5,911,113.42	

I. ระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS)

ส่วนที่ 1 : งานอาคารและงานอาคารภายนอก

1.5 การย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Mds.

งานก่อสร้าง: งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋ (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.5 การย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[illegible]

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
I.5		การขยับเครื่องกันเบ็ดไฟฟ้า								
I.5.1		งานสถาปัตยกรรม								
I.5.1.1	96 00 00	งานฉาบพื้น								
I.5.1.1.1		พื้นคอนกรีตขัดเรียบยาสี EPOXY (ระบบทา) - F16	167	ตร.ม.	164.45	27,463.15	91.00	15,197.00	42,660.15	
I.5.1.1.2		เทพื้นทรายปรับระดับทำผิวขัดมัน - (F7)	76	ตร.ม.	89.77	6,822.52	82.00	6,232.00	13,054.52	
		รวมหัวข้อ I.5.1.1 งานฉาบพื้น				34,285.67		21,429.00	55,714.67	
I.5.1.2	97 00 00	งานผนัง, ฝ้าผนัง และบัวเชิงผนัง (Wall, Wall finish and Base)								
I.5.1.2.1		- ผนัง P3 ผนังคอนกรีตฉาบเทา 190 มม. ผนัง 1 ชั้น (ผนังทาสี 2 ชั้น.)	334	ตร.ม.	322.04	107,561.36	98.00	32,732.00	140,293.36	
		- ปิดจุดป้องกันไฟและควัน (FIRE STOPPING) ผนัง p3 ทาสี 190 มม. ผนัง 1 ชั้น	74	ม.	295.00	21,830.00			21,830.00	รวมค่าแรงแล้ว
I.5.1.2.2		- ผนังจากปูนเรซิน (ทาสี) - (W4)	291	ตร.ม.	43.33	12,609.03	82.00	23,862.00	36,471.03	
I.5.1.2.3		ผนังจากปูนเรซิน (ไม่ทาสี) - (W6)	596	ตร.ม.	43.33	25,824.68	82.00	48,872.00	74,696.68	
I.5.1.2.4		- เสาด้าน-ทับหลัง ถ.ส.ถ. ขนาด 190x190 มม.	200	ม.	672.18	134,436.00	156.00	31,200.00	165,636.00	
		บัวเชิงผนัง								
I.5.1.2.5		- บัวเชิงผนังทาสี ACRYLIC สีขาว สูง 200 มม. - (B4)	73	ม.	10.74	784.02	18.00	1,314.00	2,098.02	
		- บัวเชิงผนังกระเบื้องยางสูง 100 มม.ทาสี 3.2 มม. - (B7)	35	ม.	20.47	716.45	38.00	1,330.00	2,046.45	
		รวมหัวข้อ I.5.1.2 งานผนัง, ฝ้าผนัง และบัวเชิงผนัง (Wall, Wall finish and Base)				303,761.54		139,310.00	443,071.54	
I.5.1.3	95 00 00	งานฝ้าเพดาน								
I.5.1.3.1		ฝ้าแต่งผิวคอนกรีต ทำความสะอาด (ไม่ทาสี) - (C6)	167	ตร.ม.						รวมค่าแรงแล้ว
I.5.1.3.2		ฝ้าเพดาน Acoustic Board ขนาด 600x600 มม. ทาสี 15 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม T-Bar - (C10)	76	ตร.ม.	760.00	57,760.00			57,760.00	รวมค่าแรงแล้ว

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระป๋อง (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.5 การย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		รวมหัวข้อ 1.5.1.3 งานฝ้าเพดาน				57,760.00			62,770.00	
1.5.1.4	08 00 00	งานประตุน้ำแข็งและอุปกรณ์ (Door & Window with Accessories)								
1.5.1.4.1	08 10 00	งานประตู - หน้าต่าง (รวมบาน, กรอบบาน, บานและอุปกรณ์ประกอบ)								
		- ประตูเหล็ก								
		D04 ขนาด 2,000x2,400 มม. Type SD14	1	ชุด	21,500.00	21,500.00			21,500.00	ทพ.ไฟ 2 ขน.
		Hardware : HW-12 (8H1+1L1+2B1+2DC2)	1	ชุด	27,340.00	27,340.00			27,340.00	รวมค่าแรงแล้ว
		D05 ขนาด 2,000x2,400 มม. Type SD14	1	ชุด	21,500.00	21,500.00			21,500.00	ทพ.ไฟ 2 ขน.
		Hardware : HW-12 (8H1+1L1+2B1+2DC2)	1	ชุด	27,340.00	27,340.00			27,340.00	รวมค่าแรงแล้ว
		D06 ขนาด 2,000x2,400 มม. Type SD14	1	ชุด	21,500.00	21,500.00			21,500.00	ทพ.ไฟ 2 ขน.
		Hardware : HW-12 (8H1+1L1+2B1+2DC2)	1	ชุด	27,340.00	27,340.00			27,340.00	รวมค่าแรงแล้ว
		รวมหัวข้อ 1.5.1.4 งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์ (Door & Window with Accessories)				146,520.00			146,520.00	
1.5.1.5	09 90 00	งานทาสี (Painting)								
1.5.1.5.1		ทาสีอะคริลิกชนิดภายใน								
		- ส่วนผนังทั่วไป	291	ตร.ม.	53.71	15,629.61		28.00	8,148.00	23,777.61
		รวมหัวข้อ 1.5.1.5 งานทาสี (Painting)				15,629.61			23,777.61	
		รวมหัวข้อ 1.5.1 งานสถาปัตยกรรม				557,956.82			173,897.00	731,853.82

บัญชีแสดงปริมาณงานทำวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบะปลา (BHS) และระบบตรวจจับวัสดุระเบิด (EDS)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.5 การย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ทำวัสดุ		คำนวณ		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5.2		งานโครงสร้าง								
		งานเสาเข็มเจาะ ขนาด 0.50 ม.	12	ต้น	30,000.00	360,000.00			360,000.00	
		งานทราเวลยาบดอัด (Compacted Sand)	6	ลบ.ม	359.00	1,996.04	37.00	205.72	2,201.76	
		งานคอนกรีตแบบ (Lean Concrete)	4	ลบ.ม	1,624.00	7,210.56	306.00	1,358.64	8,569.20	
03 31 00		งานตอมกึ่งโครงสร้าง 300 ksc. (Concrete for Structure for 300 ksc. Cylinder)	42	ลบ.ม	2,009.00	84,378.00	485.00	20,370.00	104,748.00	
03 11 13		งานไม้แบบ (Formworks)	36	ตร.ม	402.00	14,351.40	115.00	4,105.50	18,456.90	
03 21 00		งานเหล็กเสริมคอนกรีต (Reinforcement)								
		RB Ø 6 mm. (SR 24)		กก.	17.50		4.10			
		RB Ø 9 mm. (SR 24)		กก.	17.53		3.30			
		DB Ø 12 mm. (SD 40)		กก.	16.40		3.30			
		DB Ø 16 mm. (SD 40)		กก.	16.20		3.30			
		DB Ø 20 mm. (SD 40)		กก.	16.20		2.90			
		DB Ø 25 mm. (SD 40)	2,168	กก.	16.20	35,121.60	2.90	6,287.20	41,408.80	
		DB Ø 28 mm. (SD 50)	6,906	กก.	18.00	124,308.00	2.90	20,027.40	144,335.40	
		DB Ø 32 mm. (SD 50)		กก.	18.00		2.90			
		ลวดผูกเหล็ก (Amelting Wire)	273	กก.	21.11	5,763.03			5,763.03	
		Water Stop PVC 8"	51	ม.	170.00	8,670.00	50.00	2,550.00	11,220.00	
		งานสกัดพื้นโครงสร้างเดิมหนา 0.25 ม.	60	ตร.ม			1,500.00	90,000.00	90,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.5.2 งานโครงสร้าง				641,798.63		144,904.46	786,703.09	

บัญชีแสดงปริมาณงานทำวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อหรือติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋ (MRS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)
 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
 หัวข้อ : 1.5 การย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		Copper Busway IP68								
		- 5000 Amp.	400	ม	135.000.00	54.000.000.00	10.000.00	4.000.000.00	58.000.000.00	
		- Elbow 5000 Amp.	6	ชุด	160.000.00	960.000.00	10.000.00	60.000.00	1.020.000.00	
		- Unfused Reducer 5000 to 4000 Amp.	2	ชุด	135.000.00	270.000.00	10.000.00	20.000.00	290.000.00	
		- Flanged end 5000 Amp.	2	ชุด	220.000.00	440.000.00	10.000.00	20.000.00	460.000.00	
		- Hanger and support	1	เมตร	2.783.500.00	2.783.500.00	205.000.00	205.000.00	2.988.500.00	
		เบ็ดสลัก (รวมงานปรับรูปร่างในแนวที่ติดตั้ง)	1	เมตร	2.679.00	2.679.00	8.517.00	8.517.00	11.196.00	
		รวมหัวข้อ 1.5.3.3 ตัวนำและสายไฟฟ้าแรงต่ำ (low voltage electrical power conductor and cable)				58.482,144.50		4,341,907.00	62,824,051.50	
1.5.3.4	26 05 33 13	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (conduit for electrical system)								
		ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
		- Ø 15 มม.	520	ม	47.94	24,928.80	26.00	13,520.00	38,448.80	
		- Ø 20 มม.	340	ม	63.75	21,675.00	28.00	9,520.00	31,195.00	
		- Ø 25 มม.								
		- Ø 32 มม.								
		- Ø 40 มม.								
		FITTING & JUNCTION BOX	1	เมตร	4,660.38	4,660.38	2,304.00	2,304.00	6,964.38	
		HANGER AND SUPPORT	1	เมตร	2,330.19	2,330.19	1,152.00	1,152.00	3,482.19	
		เบ็ดสลัก								
		รวมหัวข้อ 1.5.3.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า (conduit for electrical system)				53,594.37		26,496.00	80,090.37	

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BMS) และระบบตรวจข้อผิดพลาด (EDS)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟสที่ 3 (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.5 การย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

หน้า 6/12

28 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5.3.5	26 51 13	สวิทช์และตัวรับ								
		Single Switch 1 Gang	2	ชุด	36.00	72.00	80.00	160.00	232.00	
		Single Switch 2 Gang	1	ชุด	58.80	58.80	90.00	90.00	148.80	
		Single Receptacle								
		Single Receptacle 2P+G	1	ชุด	58.20	58.20	90.00	90.00	148.20	
		Duplex Receptacle 2P+G	7	ชุด	103.20	722.40	90.00	630.00	1,352.40	
		Isolator switch 3P 20 A. (WP.)	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	200.00	400.00	2,400.00	
		รวมหัวข้อ 1.5.3.5 สวิทช์และตัวรับ				2,911.40		1,370.00	4,281.40	
1.5.3.6	26 51 13	โคมไฟฟ้า แสงสว่าง หลอด และบัลลาสต์								
		หรือ โคมไฟ Fluorescent ห้อง Generator เติมน้ำมันเครื่องใหม่	16	ชุด			300.00	4,800.00	4,800.00	
		หรือ โคมไฟ Fluorescent ห้อง Staff King Power เติมน้ำมันเครื่องใหม่	16	ชุด			500.00	8,000.00	8,000.00	
		ป้าย Exit sign ในบันไดหนีไฟตามการขั้วประตู่								
		HANAGER AND SUPPORT	1	แผง	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.5.3.6 โคมไฟฟ้า แสงสว่าง หลอด และบัลลาสต์				5,000.00		15,800.00	20,800.00	
1.5.3.7	00 00 00	ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)	1	แผง	25,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	40,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.5.3.7 ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)				25,000.00		15,000.00	40,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.5.3 งานระบบไฟฟ้ากำลัง				61,012,250.27		5,610,873.00	66,623,123.27	

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบยกขนถ่ายสิ่งของ (BMS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.5 การย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

Signature

แผ่นที่ 7/12

Signature

28 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5.4	27 00 00	ระบบสื่อสารและเทคโน โลยีสารสนเทศ								
1.5.4.1	27 32 13	ระบบโทรศัพท์								
		Telephone outlet	2	ชุด	147.00	294.00	90.00	180.00	474.00	
		สายสัญญาณ								
		TIEV 4C-0.65 mm.	240	ม	6.00	1,440.00	5.00	1,200.00	2,640.00	
		Accessories	1	แผง	72.00	72.00	60.00	60.00	132.00	
		ตู้ร้อยสายสัญญาณ								
		IMC dia. 15 mm.	120	ม	47.94	5,752.80	26.00	3,120.00	8,872.80	
		Accessories	1	แผง	862.92	862.92	468.00	468.00	1,330.92	
		รวมหัวข้อ 1.5.4.1 ระบบโทรศัพท์				8,421.72		5,028.00	13,449.72	
1.5.4.2	27 21 00	ระบบเครือข่ายสื่อสาร								
		Computer outlet	2	ชุด	147.00	294.00	90.00	180.00	474.00	
		สายสัญญาณ								
		UTP CAT6	240	ม	16.07	3,856.80	6.00	1,440.00	5,296.80	
		Accessories	1	แผง	192.84	192.84	72.00	72.00	264.84	
		ตู้ร้อยสายสัญญาณ								
		IMC dia. 15 mm.	120	ม	47.94	5,752.80	26.00	3,120.00	8,872.80	
		IMC dia. 20 mm.								
		Accessories	1	แผง	862.92	862.92	468.00	468.00	1,330.92	
		รวมหัวข้อ 1.5.4.2 ระบบเครือข่ายสื่อสาร				10,959.36		5,280.00	16,239.36	
		รวมหัวข้อ 1.5.4 ระบบสื่อสารและเทคโน โลยีสารสนเทศ				19,381.08		10,308.00	29,689.08	

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพินลำเลียงกระดาษ (BMS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.5 การย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

วันที่ 9/12

28 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5.5.2	28 31 00	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FDAS)								
1.5.5.2.1		อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
		Heat Detector Addressable W/Base	4	ชุด	2,131.00	8,524.00	200.00	800.00	9,324.00	
		รีเลย์เตือน Detector เต็มของห้อง Staff King Power ค่าเปิดปิดตั้งยังห้องใหม่	1	ชุด			500.00	500.00	500.00	
		Accessories	1	แผง	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.5.5.2.1 อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้				11,524.00		2,300.00	13,824.00	
1.5.5.2.2		สายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟ้า								
		สาย STP 1 Pairs, 18 AWG	50	ม	87.00	4,350.00	10.00	500.00	4,850.00	
		Accessories	1	แผง	217.50	217.50	25.00	25.00	242.50	
		รวมหัวข้อ 1.5.5.2.2 สายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟ้า				4,567.50		525.00	5,092.50	
1.5.5.2.3		ท่อร้อยสายและช่องเดินสายสัญญาณ								
		IMC Dia 15 mm.	50	ม	47.94	2,397.00	26.00	1,300.00	3,697.00	
		IMC Dia 20 mm.								
		Accessories	1	แผง	359.55	359.55	195.00	195.00	554.55	
		รวมหัวข้อ 1.5.5.2.3 ท่อร้อยสายและช่องเดินสายสัญญาณ				2,756.55		1,495.00	4,251.55	
1.5.5.2.4		Testing and Commissioning	1	แผง	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.5.5.2.4 Testing and Commissioning				2,000.00		3,000.00	5,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.5.5.2 งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FDAS)				20,848.05		7,320.00	28,168.05	
		รวมหัวข้อ 1.5.5 งานระบบรักษาความปลอดภัย				51,245.36		25,149.00	76,394.36	

โครงการ : งานจัดซื้อหรือติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋ (BMS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.5 การย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

แผ่นที่ 10/12

28 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5.6	21 00 00	งานระบบป้องกันอัคคีภัย								
1.5.6.1	21 13 13	ระบบหัวขั้วน้ำเค็มเพลิงอัตโนมัติ								
		ท่อเหล็กดำ								
		- ขนาด 25 มม.	20	ม.	73.00	1,460.00	45.00	900.00	2,360.00	
		- ขนาด 32 มม.	20	ม.	99.00	1,980.00	60.00	1,200.00	3,180.00	
		- ขนาด 40 มม.	20	ม.	118.00	2,360.00	70.00	1,400.00	3,760.00	
		- ขนาด 50 มม.	30	ม.	158.00	4,740.00	95.00	2,850.00	7,590.00	
		- ขนาด 65 มม.	10	ม.	215.00	2,150.00	150.00	1,500.00	3,650.00	
		- จัดซื้อ อุปกรณ์แฉนวนรองรับท่อและเบ็ดเตล็ด (ค่าวัสดุ 70% ค่าแรง 60%)	1	กมบ	8,883.00	8,883.00	4,710.00	4,710.00	13,593.00	
		หัวกระจายน้เค็มเพลิง								
		- Upright Type (K=5.6).	20	ชุด	140.00	2,800.00	50.00	1,000.00	3,800.00	
		สีและสารป้องกันการผุกร่อน (Painting And Corrosion Protection)								
		งานทาสีป้องกันสนิม (ค่าวัสดุ 10% ค่าแรง 10%)	1	กมบ	2,157.30	2,157.30	1,256.00	1,256.00	3,413.30	
		งานทาสีท่อน้ำ	1	กมบ	2,157.30	2,157.30	1,256.00	1,256.00	3,413.30	
		การทดสอบ การใช้งาน (Testing And Commissioning) (ค่าวัสดุ 10% ค่าแรง 30%)	1	กมบ	2,157.30	2,157.30	3,768.00	3,768.00	5,925.30	
		รวมหัวข้อ 1.5.6 - งานระบบป้องกันอัคคีภัย				30,844.90		19,840.00	50,684.90	
1.5.7		งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1.5.7.1		เครื่องเป่าลมเย็น (Fan coil unit)								
		CONCOURSE G								
		FCU-G-1	1	ชุด	51,574.00	51,574.00	2,000.00	2,000.00	53,574.00	
		FCU-G-2	1	ชุด	51,574.00	51,574.00	2,000.00	2,000.00	53,574.00	
		รวมหัวข้อ 1.5.7.1 เครื่องเป่าลมเย็น (Fan coil unit)								
						103,148.00		4,000.00	107,148.00	

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BMS) และระบบตรวจข้อผิดพลาดชนิด (EDS)

หัวข้อ : 1.5 การย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

หัวข้อ : 1.5 การย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5.7.2		ท่อเหล็กดำ								
		- ขนาด 40 มม.	50	ม						
		ข้อต่อท่อ	1	ท่อน	110.00	5,500.00	33.00	1,650.00	7,150.00	
		Flexible Joint	1	ท่อน	2,750.00	2,750.00	825.00	825.00	3,575.00	
		Pipe sleeve	1	ท่อน	825.00	825.00	247.50	247.50	1,072.50	
		งานหาลือที่ถ้ำ	1	ท่อน	1,100.00	1,100.00	330.00	330.00	1,430.00	
		งานแขวน, รองรับท่อ และปิดลัดอื่นๆ	1	ท่อน	275.00	275.00	82.50	82.50	357.50	
		ท่อทิ้ง (Condensate drain pipe)	1	ท่อน	1,375.00	1,375.00	412.50	412.50	1,787.50	
		ท่อเหล็กดำสังกะสี (Galvanized Steel Pipe Class M)								
		- ขนาด 25 มม.	30	ม	68.33	2,049.90	21.00	630.00	2,679.90	
		ข้อต่อสำหรับท่อทิ้ง	1	ท่อน	1,024.95	1,024.95	307.49	307.49	1,332.44	
		งานแขวน, รองรับท่อ และปิดลัดอื่นๆ	1	ท่อน	512.48	512.48	153.74	153.74	666.22	
		ฉนวนClose Cell Elastomeric Thermal Insulation Class 0 หนาไม่น้อยกว่า 40 มม.								
		-งานฉนวนด้านรับงาน ปิดลัด	1	ท่อน	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
		รวมหัวข้อ 1.5.7.2 ท่อน, น้มนัน				17,412.33		5,238.73	22,651.06	

โครงการ : งานจัดซื้อหรือติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (MHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 1.5 การย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

แผ่นที่ 12/12

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5.7.3		ระบบท่อลม (HVAC ducts and casings)								
		งานท่อส่งลมเย็น, ท่อส่งลมเย็นกลับ, ท่อเดิมจากทรีดูทซ์ (ท่อลมวงรีลำรูป) SPIRAL FLAT OVAL								
		- No. # 22	17	ม	1,980.00	33,660.00	594.00	10,098.00	43,758.00	
		งานท่อส่งลมเย็น, ท่อส่งลมเย็นกลับ, ท่อเดิมจากทรีดูทซ์ (ท่อเหล็กอาบสังกะสี) Galvanized Steel Sheet								
		- No. # 22	70	ตร.ม.	201.00	14,070.00	269.00	18,830.00	32,900.00	
		งานแขวน, รองรับท่อ และเปิดดัดขึ้นๆ	1	เมตร	11,932.50	11,932.50	3,579.75	3,579.75	15,512.25	
		งานฉนวนหุ้มท่อลม								
		งานฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation)								
		- ฉนวนยางดำหนา 12 มม.	1	เมตร	25,000.00	25,000.00	7,500.00	7,500.00	32,500.00	
		งานทาสีท่อลม	1	เมตร	4,773.00	4,773.00	1,431.90	1,431.90	6,204.90	
		รวมหัวข้อ 1.5.7.3 ระบบท่อลม (HVAC ducts and casings)				89,435.50		41,439.65	130,875.15	
1.5.7.4		อุปกรณ์จ่ายลม (Air outlets and inlets)								
		Fire Damper	1	เมตร	30,000.00	30,000.00	9,000.00	9,000.00	39,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.5.7.4 อุปกรณ์จ่ายลม (Air outlets and inlets)				30,000.00		9,000.00	39,000.00	
		รวมหัวข้อ 1.5.7 งานระบบปรับอากาศและระบบยกถ่าย				239,995.83		59,678.38	299,674.21	
		รวมหัวข้อ 1.5 การย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				62,553,472.89		6,044,649.84	68,598,122.73	

I. ระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS)

ส่วนที่ 2 : งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ

2.1 ระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS)

และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)

	
ผู้อำนวยการ	รองผู้อำนวยการ

[illegible]

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบยานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

หัวข้อ : 2.1 ระบบยานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)

12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1	34 77 39	ระบบยานลำเลียงกระบี่ (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)								
2.1.1	34 77 39	Individual Carrier System (ICS)								
2.1.1.1	34 77 39	ICS Equipment Element at MTB, Concourse D and SAT 1	1	LS		1,673,000,000.00	Included		1,673,000,000.00	
		- 16,300 meter of straight section (minimum) - 406 units of curve sections (minimum) - 136 units of divers/merge (minimum) - 4 units of manual encode station (minimum) - 30 units of discharge (minimum) - 36 units of unloader (minimum) - Includes Header steel, Platform, Walkway, Conduit, Trunking, Control Panels, Power Distribution Panels, Cables, Sensors, Control Stations, Fire Doors, Mechanical and Electrical installation, Spare Parts during DLP, Training, Testing and Commissioning, O&M Manuals and Electrical and Controls.								
2.1.1.2	34 77 39	OOG ICS Equipment Element at Concourse D	1	LS		115,000,000.00	Included		115,000,000.00	
		- 170 meter of straight section (minimum) - 74 units of curve sections (minimum) - 4 units of divers/merge (minimum) - 2 units of discharge (minimum) - Includes Header steel, Platform, Walkway, Conduit, Trunking, Control Panels, Power Distribution Panels, Cables, Sensors, Control Stations, Fire Doors, Mechanical and Electrical installation, Spare Parts during DLP, Training, Testing and Commissioning, O&M Manuals and Electrical and Controls.								
2.1.1.3	34 77 39	ICS Top Loader at Concourse D and SAT 1	8	number		70,000,000.00	Included		70,000,000.00	
		Includes ATR, Header steel, Platform, Walkway, Conduit, Trunking, Control Panels, Power Distribution Panels, Cables, Sensors, Control Stations, Fire Doors, Mechanical and Electrical installation, Spare Parts during DLP, Training, Testing and Commissioning, O&M Manuals and Electrical and Controls.								

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระบะป้า (BHS) และระบบตรวจจ้งวัตถุระเบิด (EDS)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 2.1 ระบบสายพานลำเลียงกระบะป้า (BHS) และระบบตรวจจ้งวัตถุระเบิด (EDS)

12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.1.4	34 77 39	ICS Empty Carrier System at Concourse D and SAT I	1,500	trays		60,000,000.00	Included		60,000,000.00	
		- 280 meter of straight section (minimum) - 64 units of curve sections (minimum) - 68 units of stacker (minimum) - Includes Header steel, Platform, Walkway, Conduit, Trunking, Control Panels, Power Distribution Panels, Cablings, Sensors, Control Stations, Fire Doors, Mechanical and Electrical installation, Spare Parts during DLP, Training, Testing and Commissioning, O&M Manuals and Electrical and Controls.								
		รวมหัวข้อ 2.1.1 Individual Carrier System (ICS)				1,918,000,000.00			1,918,000,000.00	
2.1.2	34 77 39	Belt Conveyor & EBS								
2.1.2.1	34 77 39	Belt Conveyors at MTB, Concourse D and SAT I	1	LS		375,000,000.00	Included		375,000,000.00	
		- 2,520 meter of straight section (minimum) - 115 units of metering conveyor (minimum) - 138 units of curve sections (minimum) - 4 units of diverts/merge (minimum) - 4 units of vertical sort/merge (minimum) - 4 units of horizontal sort/merge (minimum) - Includes Header steel, Platform, Walkway, Conduit, Trunking, Control Panels, Power Distribution Panels, Cablings, Sensors, Control Stations, Fire Doors, Mechanical and Electrical installation, Spare Parts during DLP, Training, Testing and Commissioning, O&M Manuals and Electrical and Controls.								

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระดาษ (BHS) และระบบตรวจจ้งับวัตถุระเบิด (EDS)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 2.1 ระบบสายพานลำเลียงกระดาษ (BHS) และระบบตรวจจ้งับวัตถุระเบิด (EDS)

12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560



ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.4	34 77 33	Screening Machine with Threat Containment Unit (TCU)								
2.1.4.1	34 77 33	Level 1 EDS Machine (CT Machine)	2	number		282,000,000.00	Included		282,000,000.00	
		Includes Platform, Conduit, Trunking, Control Panels, Cablings, Sensors, Control Stations, Mechanical and Electrical installation, Spare Parts during DLP, Training, Testing and Commissioning, O&M Manuals and Electrical and Controls.								
2.1.4.2	34 77 33	ETD	2	number		7,979,600.00	Included		7,979,600.00	
		Includes Platform, Conduit, Trunking, Control Panels, Cablings, Sensors, Control Stations, Mechanical and Electrical installation, Spare Parts during DLP, Training, Testing and Commissioning, O&M Manuals and Electrical and Controls.								
2.1.4.3	34 77 33	OOG X-ray	2	number		8,000,000.00	Included		8,000,000.00	
		Includes Platform, Conduit, Trunking, Control Panels, Cablings, Sensors, Control Stations, Mechanical and Electrical installation, Spare Parts during DLP, Training, Testing and Commissioning, O&M Manuals and Electrical and Controls.								
2.1.4.4	34 77 33	Threat Containment Unit (TCU)	1	number		6,563,060.00	Included		6,563,060.00	
		Includes Platform, Conduit, Trunking, Control Panels, Cablings, Sensors, Control Stations, Spare Parts during DLP, Training, Testing and Commissioning, O&M Manuals and Electrical and Controls.								
		รวมหัวข้อ 2.1.4 Screening Machine with Threat Containment Unit (TCU)				304,542,660.00			304,542,660.00	

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบพินาล์เสียกระเป๋ (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 2.1 ระบบพินาล์เสียกระเป๋ (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)

12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.5	34 77 39	High Level Control (HLC)								
2.1.5.1	34 77 39	High Level Control (HLC)	1	LS		240,000,000.00	Included		240,000,000.00	
		Includes switches, servers, racking, enclosure, software, workstations, printers, network equipment, SAN, UPS, gateway servers, furniture, tape back-up, electrical and cabling, electrical installation, spare parts during DLP, training, testing and commissioning, O&M manuals, electrical and controls..								
2.1.5.2	34 77 39	Closed Circuit Television (CCTV)	1	LS		15,000,000.00	Included		15,000,000.00	
		Includes CCTV cameras, switches, servers, racking, enclosure, software, workstations, printers, network equipment, SAN, UPS, gateway servers, furniture, tape back-up, electrical and cabling, mechanical and electrical installation, spare parts during DLP, training, testing and commissioning, O&M manuals, electrical and controls..								
2.1.5.3	34 77 39	Baggage Information Display System (BIDS)	1	LS		15,000,000.00	Included		15,000,000.00	
		Includes BIDS monitors, switches, servers, racking, enclosure, software, workstations, printers, network equipment, SAN, UPS, gateway servers, furniture, tape back-up, electrical and cabling, mechanical and electrical installation, spare parts during DLP, training, testing and commissioning, O&M manuals, electrical and controls..								
		รวมหัวข้อ 2.1.5 High Level Control (HLC)				270,000,000.00			270,000,000.00	

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

โครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระป๋อง (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

หัวข้อ : 2.1 ระบบสายพานลำเลียงกระป๋อง (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)

12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	Spec. Ref.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.7	34 77 39	Interface with East Expansion Conveyors at Concourse D	1	LS		5,000,000.00	Included		5,000,000.00	
		Includes associated BHS Equipment, Header Steel, Platform, Walkway, Conduit, Trunking, Control Panels, Power Distribution Panels, Fire Doors.								
		Cablings, Sensors, Control Stations, Electrical and Controls, Mechanical and Electrical installation, Spare Parts during DLP, Training, Testing and Commissioning, O&M Manuals and Electrical and Controls.								
		รวมหัวข้อ 2.1.7 Interface with East Expansion Conveyors at Concourse D				5,000,000.00			5,000,000.00	
		รวมหัวข้อ 2.1 ระบบสายพานลำเลียงกระป๋อง (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)				3,262,542,660.00			3,262,542,660.00	

I. ระบบสายพานลำเลียงกระบี่ (BHS)

ส่วนที่ 3 : ค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดพิเศษ

3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

เงื่อนไข และความจำเป็น

